



COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

CCC-CP2018-0004

23/ABRIL/2018/

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO CANARIO S.R.L

Página 1 de 1

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 | LOTE 3 REMODELACION COMEDOR GALVAN | MTS2 | 214.20 | 24,368.64 | 719,055.50 | 5,219,762.67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 5,219,762.67

Valor total de la oferta en letras: (CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTI DOS PESOS CON 67/100 CENTAVOS)...

ING.SERAFIN CANARIO en calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (GRUPO CANARIO S.R.L.)

Firma

...23/04/2018

¹ Si aplica.
² Si aplica.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





COMPARACION DE PRECIOS DE PRECIOS

REFERENCIA INTERNA (CEE-CP-004-2018)

PRESUPUESTO LOTE 3 REMODELACION COMEDOR GALVAN

23 DE ABRIL 2018

| No | PARTIDA | UD | P.U | CANT | SUB TOTAL | SUB-TOTAL |
|---|---|-------|-------------|-------|-----------|--------------|
| I PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | CASETA DE MATERIALES | P.A | 24886.794 | 1.00 | 24886.79 | |
| 1.2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | Meses | 12000 | 3.00 | 36000.00 | |
| 1.3 | REPLANTEO | M2 | 93.75 | 93.00 | 8718.75 | \$69,605.54 |
| II DEMOLICIONES | | | | | | |
| 2.1 | APUNTALAMIENTO DE LA LOSA DE TECHO | P.A | 9500 | 1.00 | 9500.00 | |
| 2.2 | DEMOLICION DE MUROS INDICADOS EN PLANOS | DIAS | 3436 | 6.00 | 20616.00 | |
| 2.3 | BOTE DE ESCOMBROS | M3 | 338 | 10.00 | 3380.00 | \$33,496.00 |
| III MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | | |
| 3.1 | CORTE DE TERRENO 0.20 CM | M3 | 534 | 15.78 | 8426.52 | |
| 3.2 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL GRANULAR 95% | M3 | 729,81874 | 89.26 | 65143.62 | |
| 3.3 | EXCAVACION DE ZAPATA DE MUROS Y COLUMNA | M3 | 508.11 | 28.55 | 14506.54 | |
| 3.4 | RELLENO DE MATERIAL GRANULAR | M3 | 729,81874 | 25.77 | 18807.43 | |
| 3.5 | BOTE | M3 | 338 | 57.00 | 19266.00 | \$126,150.11 |
| IV HORMIGON | | | | | | |
| 4.1 | TORTA DE REGULACION | M3 | 4171.2428 | 0.76 | 3170.14 | |
| 4.2 | ZAPATA DE MUROS DE 15 CM ESP=0.25 3/8" @ 0.25 CMS | M3 | 7412.06703 | 2.37 | 17566.60 | |
| 4.3 | ZAPATA DE COL C1 DE 1.2 X 1.2, 1:3:5,40, 8 3/8 X 25' | M3 | 8176.34994 | 4.73 | 38674.14 | |
| 4.4 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE TECHO TIPO H | P.A | 300000 | 1.00 | 300000.00 | |
| 4.5 | VIGA ZAPATA EN AREA DE COCINA LAVADERO | M3 | 27077.0003 | 0.71 | 19224.67 | |
| 4.6 | COLUMNAS C1,0.20 X 0.20 8 1/2" EST 3/8 @ 0.10 | M3 | 30586.0252 | 0.91 | 27833.28 | |
| 4.7 | VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 0.15 X 0.20 | M3 | 26884.7523 | 1.16 | 31186.31 | |
| 4.8 | VIGA DE AMARRE NIVEL DE DINTEL 0.15 X 0.20 | M3 | 26884.7523 | 0.40 | 10753.90 | |
| 4.9 | VIGAS V -2,0.20 X 0.40 4 1/2" + 4 3/8" EST 3/8 @ 0.25 | M3 | 21023.657 | 2.11 | 44359.92 | |
| 4.10 | LOSA DE TECHO e=0.12CMS Fc= 210kg/cm2 3/8" | M3 | 12903.8552 | 3.41 | 44002.15 | \$536,771.11 |
| V MUROS DE BLOCK | | | | | | |
| 5.1 | MUROS DE BLOCK DE 15 CM NIVEL DE PISO | M2 | 948.737191 | 12.64 | 11992.04 | |
| 5.2 | MUROS DE BLOCK DE 15 CM | M2 | 800.30596 | 33.13 | 26514.14 | |
| 5.3 | MUROS DE BLOCK DE ANTEPECHO | M2 | 800.30596 | 33.91 | 27138.38 | \$65,644.55 |
| VI TERMINACIONES | | | | | | |
| 6.1 | Pañete de Techo | M2 | 388.9185972 | 77.23 | 30036.18 | |
| 6.2 | Pañete Exterior | M2 | 388.9185972 | 99.54 | 38712.96 | |
| 6.3 | Pañete Interior | M2 | 388.9185972 | 87.00 | 33835.92 | |
| 6.4 | Mocheta | ML | 206.4540672 | 63.35 | 13078.87 | |
| 6.5 | Cantos | ML | 105.2276587 | 70.25 | 7392.24 | |
| 6.6 | Fino de Techo | M2 | 513.45798 | 55.34 | 28414.76 | |
| 6.7 | Zabaleta | ML | 115.793575 | 51.92 | 6012.00 | |
| 6.8 | Careteo | M2 | 41.4713965 | 38.62 | 1601.63 | |
| 6.9 | Desague de 3" | UD | 1526.073898 | 6.00 | 9156.44 | 168241.00 |
| VII REVESTIMIENTOS Y PISOS | | | | | | |
| 7.1 | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | M2 | 1929.19837 | 14.18 | 27356.03 | |
| 7.2 | Piso de comedor porcelana piacentina gris 50x50 | M2 | 1886.76537 | 36.08 | 68074.49 | |
| 7.3 | Piso de oficinas en casa de guardia, deposito y tickets | M2 | 1886.76537 | 13.47 | 25414.73 | |
| 7.4 | Rampa acceso almacen | M2 | 1658.2796 | 13.5 | 22386.77 | |
| 7.5 | Piso pulido en almacen y area lavado | M2 | 1300 | 31.37 | 40781.00 | |
| 7.6 | Piso en baños | M2 | 1307.19837 | 3.86 | 5045.79 | |
| 7.7 | Revestimiento en baño de pared | M2 | 1307.19837 | 19.36 | 25307.36 | |
| 7.8 | Revestimiento de pared Cocina | M2 | 1307.19837 | 28.18 | 36836.85 | |
| 7.9 | Revestimiento en pared Lavadero | M2 | 1215.69837 | 4.32 | 5251.82 | |
| 7.10 | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | ML | 287.9698 | 12.76 | 3674.49 | |
| 7.11 | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA gris 50x50 | ML | 245.7878 | 67 | 16467.78 | \$276,597.12 |
| VIII PUERTAS, VENTANAS Y PLAFOND | | | | | | |
| 8.1 | Puerta de cristal doble entrada | PIES2 | 967.13 | 29.37 | 28404.61 | |
| 8.2 | Puertas metalicas de polimetall blanca inst con llavin | UD | 5900 | 2 | 11800.00 | |
| 8.3 | Puertas metalicas de polimetall blanca inst con llavin | UD | 5900 | 2 | 11800.00 | |



| | | | | |
|--|-------|--------|-------|-----------|
| 8.4 Puertas metalicas de polimetal blanca Inst con llavin | UD | 6200 | 2 | 12400.00 |
| 8.5 Puerta enrollable de almacen 2.2 de ancho y 2.10 de alto | PIES2 | 488.75 | 49.7 | 24290.88 |
| 8.6 Ventanas Salomonicas | PIES2 | 444.01 | 286.6 | 127253.27 |
| 8.7 Cristal frontal Ticket | PIES2 | 333.29 | 6.46 | 2153.05 |

IX SANITARIAS Y AGUAS SERVIDAS **\$218,101.80**

| | | | | |
|--|----|-------------|-------|-----------|
| 9.1 Inodoro Alargado Blanco,incluye, Sum, Ple e Inst | UD | 9700 | 3.00 | 29100.00 |
| 9.2 Lavamano Blanco, Incluye Accesorios e inst | UD | 6370 | 3.00 | 19110.00 |
| 9.3 Ducha de agua fria, sum, piezas e instalacion | UD | 2500 | 1.00 | 2500.00 |
| 9.4 Lavadero de Granito doble | UD | 8894.49 | 1.00 | 8894.49 |
| 9.5 Desague de piso de 2" instalado | UD | 1308.277288 | 5.00 | 6541.39 |
| 9.6 Espejos | UD | 1000 | 3.00 | 3000.00 |
| 9.7 Jaboneras | UD | 350 | 3.00 | 1050.00 |
| 9.8 Trampas de Grasa 1x1x1 | UD | 7946.079604 | 2.00 | 15892.16 |
| 9.9 Septico Colector General | UD | 275000 | 1.00 | 275000.00 |
| 9.10 Camara Septica 1.70X3.40X 1.60 | UD | 49869.8934 | 1.00 | 49869.89 |
| 9.11 Fregadero Exterior doble en granito vaciado 36"x64" | UD | 17300 | 1.00 | 17300.00 |
| 9.12 Caseta de Bomba 1.50x1.50 y alto de 1.50 mts | UD | 11900 | 1.00 | 11900.00 |
| 9.13 Cisterna 4000 Gls. Tierra 3.00x2.20x2.50 mts | UD | 95628.4098 | 1.00 | 95628.41 |
| 9.14 Bomba Mayer 1 Hp | UD | 14900 | 1.00 | 14900.00 |
| 9.15 Tinacos de 500 Gls | UD | 7800 | 1.00 | 7800.00 |
| 9.16 Canalizacion de agua en cocina incluye regilla | UD | 5300 | 14.00 | 74200.00 |

X ELECTRICIDAD **\$632,686.34**

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------|-----------|
| 10.1 Salida Luz Cenital | UD | 1063.415 | 19.00 | 20204.89 |
| 10.2 Salida Tc 110 V Doble | UD | 1151.665 | 10.00 | 11516.65 |
| 10.3 Salida Tc 220 V, Sencillo | UD | 2378.1455 | 2.00 | 4756.29 |
| 10.4 Interruptores Sencillo | UD | 1151.665 | 5.00 | 5758.33 |
| 10.5 Salida de Interruptores Doble | UD | 1490 | 6.00 | 8940.00 |
| 10.6 Salida de Interruptores Triple | UD | 1570 | 2.00 | 3140.00 |
| 10.7 Salida de Abanicos | UD | 1040 | 7.00 | 7280.00 |
| 10.8 Salida AA | UD | 2400 | 1.00 | 2400.00 |
| 10.9 Salida de Letrero | UD | 1130 | 1.00 | 1130.00 |
| 10.10 Salida de Bomba de Agua | UD | 2450 | 1.00 | 2450.00 |
| 10.11 Salida de Conexion campanas cocina | UD | 2450 | 2.00 | 4900.00 |
| 10.12 Aire Acondicionado Inverter 12,000 Btu Inst. | UD | 30000 | 1.00 | 30000.00 |
| 10.13 Luminarias 2 x 2 Led | UD | 3700 | 5.00 | 18500.00 |
| 10.14 Luminarias Cocina | UD | 5800 | 3.00 | 17400.00 |
| 10.15 Luminarias Exteriores | UD | 3000 | 8.00 | 24000.00 |
| 10.16 Abanicos de techo KDK instalados | UD | 6452 | 5.00 | 32260.00 |
| 10.17 Panel de distribucion de 16 espacion 1 HP | UD | 12127 | 1.00 | 12127.00 |
| 10.18 Acometida primaria de 3H desde poste transfer s | PA | 163670 | 1.00 | 163670.00 |
| 10.19 Materiales electricos (cubicar desglosado) | P.A | 75000 | 1.00 | 75000.00 |
| 10.20 M.O Electrica | P.A | 65000 | 1.00 | 65000.00 |

XI PINTURA **\$510,433.15**

| | | | | |
|--|----|-------------|--------|----------|
| 11.1 Primer Base | M2 | 35 | 214.20 | 7497.00 |
| 11.2 Pintura Acrilica pared en int,verde foresta Y amari | M2 | 162.6271186 | 99.54 | 16187.90 |
| 11.3 Pintura Acrilica pared interior, verde almacenar | M2 | 150 | 29.3 | 4395.00 |
| 11.4 Pintura de techo blanco 00 | M2 | 150 | 85.35 | 12802.50 |
| 11.5 Verja Perimetral | M2 | 145 | 90 | 13050.00 |
| 11.6 Caseta de Bomba | M2 | 150 | 40 | 6000.00 |

XII EQUIPAMIENTO COCINA **\$59,932.40**

| | | | | |
|--|----|--------|---|-----------|
| 12.1 Suministro de estufa de 4 quemadores P50 ACE/INOX completa con bandeja recolectora de grasa, INOX 92 X 33 X 26 de altura. | UD | 63526 | 2 | 127052.00 |
| 12.2 Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro de acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminacion antigrasa 110 v. | UD | 78758 | 2 | 157516.00 |
| 12.3 Extractor tipo Hongo, 220 V 1 HP para campana | UD | 82047 | 2 | 164094.00 |
| 12.4 Sum y Fabri de Mesa de Acero Inox Con Fregadero Incrustado | UD | 70220 | 1 | 70220.00 |
| 12.5 Suministro y fabricacion de Exhibidor de 6 bandejas en Acero Inoxidable | UD | 105000 | 1 | 105000.00 |
| 12.6 Freezer Vertical,Inverter,capacidad 18 pies3, Descongelamiento aurtomatico,bandejas ajustables,altura 66 1/4", Ancho 30 1/4", Profundidad 28 7/8", color blanco | UD | 64294 | 1 | 64294.00 |

| | | | | |
|---|----|-------|---|----------|
| 12.7 Nevera vertical,Inverter,capacidad 18 pies3, Descongelamiento aurtomatico,bandejas ajustables,altura 66 1/4", Ancho 30 1/4", | UD | 64294 | 1 | 64294.00 |
|---|----|-------|---|----------|



| | | | | |
|--|-------|--------|--------|-----------------------|
| Profundidad 28 7/8", color blanco Freezer Vertical, Inverter, capacidad 18 pies ³ , 12.8 Canalizacion de agua en cocin, en acero inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando en 0.10 Cm, pendiente 1.5 % a conectar en tuberia de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa de Hormigon. | UD | 5300 | 14 | 74200.00 |
| 12.9 Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | P2 | 600 | 46 | 27600.00 |
| XIII VERJA MALLA CICLONICA | | | | |
| 13.1 Construccion en verja ciclonica 6 pies de alto con columna de amarre de 15 x 20 x 80, zapata | ML | 3208 | 17.8 | 57102.40 |
| 13.2 Verja Perimetral en Muro de block de tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura | M2 | 2093 | 44 | 92092.00 |
| 13.3 Puerta de Acceso Peatonal | UD | 6500 | 1 | 6500.00 |
| 13.4 Puerta de Acceso Vehicular | UD | 17900 | 1 | 17900.00 |
| XIV IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y CANALIZACION DE AGUAS | | | | |
| 14.1 Limpieza y preparacion | M2 | 65.6 | 147.26 | 9660.26 |
| 14.2 Correccion de Pendientes y Desagues | ML | 81.17 | 35 | 2840.95 |
| 14.3 Primer | M2 | 164.69 | 147.26 | 24252.25 |
| 14.4 Impermeabilizacion de Techo | M2 | 325 | 147.26 | 47859.50 |
| XV AREA DE LAVADERO | | | | |
| 15.1 Estructura Metalica Soporte para cubierta | M2 | | N/A | |
| 15.2 Cubierta de Techo de techo de Aluzinc Pre- pintado | M2 | | N/A | |
| XVI MISCELANEOS | | | | |
| 16.1 Tarja en bronce, incluye muro base. | P.A | 23000 | 1 | 23000.00 |
| 16.2 Letrero Acrilico | P.A | 25000 | 1 | 25000.00 |
| 16.3 Trameria en metal en almacen | UD | 13950 | 1 | 13950.00 |
| 16.4 Asta de Bandera en tubos galvanizados 20 pie altura (incluye base de Horm.) colocar al lado de la existencia. | UD | 10000 | 2 | 20000.00 |
| 16.5 Tanque de gas a ser suministrado por el suplidor solo se dejara las facilidades de conectividad y la construccion de la base | UD | 7500 | 1 | 7500.00 |
| 16.6 Deposito de Combustible | UD | 67000 | 1 | 67000.00 |
| 16.7 Planta Electrica | UD | 143000 | 1 | 143000.00 |
| 16.8 Sum. E Inst. De Escritorio 24 x 48 D/3 Gabetas Metalico | UD | 6700 | 1 | 6700.00 |
| 16.9 Sum e Inst. De Archivo de 3 gavetas metalico | UD | 8000 | 1 | 8000.00 |
| 16.10 Sillas de Oficina | UD | 3000 | 3 | 9000.00 |
| 16.11 Mesas Comedor tipo Maleta | UD | 6000 | 4 | 24000.00 |
| 16.12 Sillas comedor Plegable | UD | 2250 | 24 | 54000.00 |
| 16.13 Acondicionamiento de terreno para huerto y Jardineria | P.A | 5000 | 1 | 5000.00 |
| \$406,150.00 | | | | |
| SUB- TOTAL GENERAL | | | | |
| Direccion Tecnica | | | | \$4,216,286.49 |
| Seguro y Fianza | 10% | | | \$421,628.65 |
| Transporte | 2.50% | | | \$105,407.16 |
| Gastos Administrativos | 3.50% | | | \$147,570.03 |
| Ley Fondos y pensiones | 5% | | | \$210,814.32 |
| | 1% | | | \$42,162.86 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | |
| Itbis (Direccion tecnica 10 %) | | | | \$927,583.03 |
| | 18% | | | \$75,893.16 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| \$5,219,762.67 | | | | |

ING. SERAFIN CANARIO





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL

No. EXPEDIENTE

REFPORTAL TRANSACCIONAL CCC-CP-2018-0004

21 de abril de 2018

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 2

NOMBRE DEL OFERENTE: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SRL (ICE, SRL)

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 | LOTE 3 CONSTRUCCION COMEDOR ECONOMICO GALVAN | Uds | 1 | 7,389,297.34 | 109,022.42 | 7,498,319.76 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 7,498,319.76

Valor total de la oferta en letras: Siete Millones cuatrocientos Noventa y ocho Mil Trescientos Diez y Nueve Con 76... Cts.....

¹Si aplica.
²Si aplica.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



W


.....Ing. Cecilia Rafelina de los santos Nova. en calidad de Gerente., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SRL (ICE SRL)

Firma



...21... / ... de ... / ... 2018... fecha

4



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES "ICE" S.R.L

Av. Anacaona, Condominio Bella Vista, Edificio H, Apto. 2-O, Santo Domingo R.D.

Tel: (809) 532-2109 Fax: (809) 532-2109

RNC 130827712




COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO PRESUPUESTO REMODELACION Y AMPLIACION COMEDOR ECONOMICO GALVAN PROVINCIA INDEPENDENCIA, REPUBLICA DOMINICANA

21-abr-18

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|--------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Sub- totales |
| I.- | Preliminares | | | | | |
| 1.1.- | Caseta materiales Obra y Campamento | PA | 51,590.42 | 1.00 | 51,590.42 | |
| 1.2.- | Movilización y Desmovilización | Meses | 36,386.83 | 4.00 | 145,547.34 | |
| 1.3.- | Replanteo | M2 | 107.32 | 31.56 | 3,387.08 | |
| | | | | | | 200,524.84 |
| II.- | Demoliciones | | | | | |
| 2.2.- | Demolición de estructura existente | PA | 20,792.48 | 1.00 | 20,792.48 | |
| 2.3.- | Bote de escombros | Viaje | 2,910.95 | 15.00 | 43,664.24 | |
| | | | | | | 64,456.72 |
| III.- | Movimiento de Tierra | | | | | |
| 3.1.- | Corte en terreno 0.50 cm | M3 | 730.79 | 15.78 | 11,531.91 | |
| 3.2.- | Relleno compactado material granular 95% | M3 | 863.56 | 89.26 | 77,081.43 | |
| 3.3.- | Excavaciones zapata de muros y columnas | M3 | 607.49 | 28.55 | 17,343.79 | |
| 3.4.- | Relleno dematerial granular | M3 | 383.81 | 25.77 | 9,890.81 | |
| 3.5.- | Bote | M3 | 291.09 | 24.14 | 7,026.98 | |
| | | | | | | 122,874.92 |
| IV.- | Hormigón | | | | | |
| 4.1.- | Torta de regulación | M3 | 5,330.44 | 0.76 | 4,051.13 | |
| 4.2.- | Zapara de muros de 20cm | M3 | 9,648.54 | 2.37 | 22,867.03 | |
| 4.3.- | Zapata de columnas C1 | M3 | 14,042.69 | 4.73 | 66,421.92 | |
| 4.4.- | Zapata de columnas CC | M3 | | | | |
| 4.5.- | Columnas C1, 0.20 x 0.20 8 Æ 1/2 estribos | M3 | 31,931.85 | 0.91 | 29,057.98 | |
| 4.6.- | Columnas CC, 0.15 x 0.20, 4Æ 1/2 + 4Æ 3/8 estribos de Æ 3/8 @ 0.15 | M3 | | | | |
| 4.7.- | Viga amarre nivel de piso 0.15 x 0.20 | M3 | 26,497.59 | 1.16 | 30,737.20 | |
| 4.8.- | Viga amarre nivel dintel 0.15 x 0.20 | M3 | 26,497.59 | 0.40 | 10,599.04 | |
| 4.9.- | Vigas V-1, 0.20 x 0.40 3 Æ 1" + 2 Æ 1/2" estribos de Æ 3/8 a 0.20 | M3 | | | | |
| 4.10.- | Vigas V -2, 0.20 x 0.40 4 Æ 1/2" + 4 Æ | M3 | 26,497.59 | 2.11 | 55,909.91 | |
| 4.11.- | Vigas V -3, 0.20 x 0.40, 4 Æ 1/2" + 4 Æ | M3 | | | | |
| 4.12.- | Losa de Techo e = 0.12 | M3 | 13,426.63 | 3.41 | 45,784.81 | |
| 4.13.- | Torta de Piso e=0.10 | M2 | 1001.73 | 28.50 | 28,549.41 | |
| 4.14.- | Calzada simple frotada en el perimetro | M2 | 926.64 | 50.00 | 46,332.07 | |

DISEÑO - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - HINCA DE PILOTES Y TABLESTACAS -TASACIONES
- SUPERVISION DE OBRAS CIVILES





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES "ICE" S.R.L

Av. Anacaona, Condominio Bella Vista, Edificio H, Apto. 2-O, Santo Domingo R.D.

Tel: (809) 532-2109 Fax: (809) 532-2109

RNC 130827712

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

REMODELACION Y AMPLIACION COMEDOR ECONOMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA, REPUBLICA DOMINICANA


21-abr-18



| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|---------------|--|--------|-----------------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | 340,310.51 |
| V.- | Muros de Block | | | | | |
| 5.1.- | Muros de blockde 15cm, bajo nivel de piso | M2 | 1,144.20 | 12.64 | 14,462.65 | |
| 5.2.- | Muros de blockde 15cm, | M2 | 1,144.20 | 33.13 | 37,907.25 | |
| 5.3.- | Muros de blockde Antepecho | M2 | 1,144.20 | 33.91 | 38,799.72 | |
| | | | | | | 91,169.62 |
| VI.- | Terminaciones | | | | | |
| 6.1.- | Pañete de Techo | M2 | 524.01 | 77.23 | 40,469.54 | |
| 6.2.- | Pañete Exterior | M2 | 524.01 | 99.54 | 52,160.28 | |
| 6.3.- | Pañete Interior | M2 | 308.31 | 29.30 | 9,033.50 | |
| 6.2.- | Mochetas | ML | 228.57 | 63.35 | 14,480.21 | |
| 6.3.- | Cantos | ML | 117.51 | 70.25 | 8,255.33 | |
| 6.4.- | Fino de techo | M2 | 495.06 | 55.34 | 27,396.59 | |
| 6.5.- | Zabaleta | ML | 85.25 | 51.92 | 4,426.23 | |
| 6.6.- | Careteo | M2 | 43.12 | 38.62 | 1,665.15 | |
| 6.7.- | Desague de Techo 3" | UD | 2,964.37 | 6.00 | 17,786.21 | |
| | | | | | | 175,673.03 |
| VII.- | Revestimeintos y Pisos | | | | | |
| 7.1.- | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | M2 | 2,839.10 | 14.18 | 40,258.44 | |
| 7.2.- | Piso en comedor PORCELANATO | M2 | 2,433.02 | 36.08 | 87,783.34 | |
| 7.3.- | Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y | M2 | 1,988.57 | 13.47 | 26,785.98 | |
| 7.4.- | Rampa acceso almacen | M2 | 1,708.98 | 13.50 | 23,071.19 | |
| 7.5.- | Piso pulido en almacen y area lavado | M2 | 1,352.75 | 31.37 | 42,435.84 | |
| 7.6.- | Piso en Baños | M2 | 2,244.17 | 3.86 | 8,662.51 | |
| 7.7.- | Revestimiento en baño paredes | M2 | 1,776.62 | 19.36 | 34,395.44 | |
| 7.8.- | Revestimiento en pared cocina | M2 | 2,116.38 | 28.18 | 59,639.62 | |
| 7.9.- | Revestimiento en pared Lavadero | M2 | 1,776.62 | 4.32 | 7,675.02 | |
| 7.10.- | Zocalos | Ml | 120.39 | 57.90 | 6,970.72 | |
| | | | | | | 337,678.11 |
| VIII.- | Puertas, Ventanas y Plafond | | | | | |
| 8.1.- | Puerta comercial Entrada con dos paños fijos | UD | 25,990.60 | 1.00 | 25,990.60 | |
| 8.2.- | Puertas Polimetal 2.10 x 0.8 | UD | 6,133.78 | 2.00 | 12,267.57 | |
| 8.3.- | Puertas Polimetal 2.10 x 0.9 | UD | 6,134.82 | 2.00 | 12,269.64 | |
| 8.4.- | Puertas Polimetal 2.10 x 1.00 | UD | 6,445.67 | 2.00 | 12,891.33 | |
| 8.5.- | Puerta enrollable Almacen | UD | 39,505.71 | 1.00 | 39,505.71 | |



DISEÑO - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - HINCA DE PILOTES Y TABLESTACAS -TASACIONES - SUPERVISION DE OBRAS CIVILES



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES "ICE" S.R.L

Av. Anacaona, Condominio Bella Vista, Edificio H, Apto. 2-O, Santo Domingo R.D.

Tel: (809) 532-2109 Fax: (809) 532-2109

RNC 130827712

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

REMEDIACION Y AMPLIACION COMEDOR ECONOMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA, REPUBLICA DOMINICANA




21-abr-18

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|-------------|--|--------|-----------------|----------|------------|------------|
| B.6.- | Ventanas Salormonicas | Pies2 | 570.35 | 286.60 | 163,462.39 | |
| B.7.- | Cristal frontal Tikect | Pies2 | 346.50 | 6.46 | 2,238.37 | |
| | | | | | | 268,625.60 |
| IX.- | Sanitaria y aguas servidas | | | | | |
| 9.1.- | Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, | UD | 12,849.78 | 4.00 | 51,399.14 | |
| 9.2.- | Lavamanos blaco, incluye piezas accesorios e | UD | 10,695.98 | 4.00 | 42,783.91 | |
| 9.3.- | Ducha de agua fria, suministro, piezas e | UD | 7,986.98 | 2.00 | 15,973.95 | |
| 9.4.- | Lavadero de granito doble | UD | 9,651.06 | 1.00 | 9,651.06 | |
| 9.5.- | Desague de piso de 2" instalado | UD | 2,776.86 | 5.00 | 13,884.29 | |
| 9.6.- | Espejos | UD | 1039.62 | 4.00 | 4,158.49 | |
| 9.7.- | Jaboneras | UD | 363.87 | 4.00 | 1,455.47 | |
| 9.8.- | Trampas de grasa 1 x 1 x 1 | UD | 10,680.96 | 3.00 | 32,042.87 | |
| 9.9.- | Septica Colector General | UD | 311,887.15 | 1.00 | 311,887.15 | |
| 9.10.- | Camara septica 1.70 x 3.40 x 1.60 | UD | 75,053.41 | 1.00 | 75,053.41 | |
| 9.11.- | Fragadero Exterior doble engranito vaciado | UD | 18,818.82 | 1.00 | 18,818.82 | |
| 9.12.- | Caseta de Bomba | UD | 12,475.48 | 1.00 | 12,475.48 | |
| 9.13.- | Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 2.50X3.50X2.00 | UD | 146,585.31 | 1.00 | 146,585.31 | |
| 9.11.- | Bomba Mayer 1HP | UD | 15,594.36 | 1.00 | 15,594.36 | |
| 9.12.- | Tinacos 500Gls | UD | 18,050.96 | 1.00 | 18,050.96 | |
| 9.13.- | Canalización de agua en cocina incluye regilla | UD | 5,613.97 | 14.00 | 78,595.61 | |
| | | | | | | 848,410.29 |
| X.- | Electricidad | | | | | |
| 10.1.- | Salida Luz Cenital | UD | 1,242.64 | 19.00 | 23,610.16 | |
| 10.2.- | Salida TC 110 V Doble | UD | 1,388.02 | 10.00 | 13,880.15 | |
| 10.3.- | Salida TC 220 V, sencillo | UD | 2,752.83 | 2.00 | 5,505.67 | |
| 10.4.- | Salida Interptores Sencillo | UD | 1,295.86 | 5.00 | 6,479.30 | |
| 10.5.- | Salida Interptores Doble | UD | 1,763.52 | 6.00 | 10,581.12 | |
| 10.6.- | Salida Interptores Triple | UD | 2,093.31 | 2.00 | 4,186.61 | |
| 10.7.- | Salidas Abanicos de techo | UD | 1,242.64 | 7.00 | 8,698.48 | |
| 10.8.- | Salida A/A | UD | 2,562.59 | 1.00 | 2,562.59 | |
| 10.9.- | Salida Letrero | UD | 1,180.72 | 1.00 | 1,180.72 | |
| 10.10.- | Salida Bomba de agua | UD | 2,562.59 | 1.00 | 2,562.59 | |
| 10.11.- | Salida conexión Campanas Cocina | UD | 2,562.59 | 2.00 | 5,125.18 | |

DISEÑO - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - HINCA DE PILOTES Y TABLESTACAS -TASACIONES - SUPERVISION
OBRAS CIVILES





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES "ICE" S.R.L

Av. Anacaona, Condominio Bella Vista, Edificio H, Apto. 2-O, Santo Domingo R.D.

Tel: (809) 532-2109 Fax: (809) 532-2109

RNC 130827712

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO

REMEDIACION Y AMPLIACION COMEDOR ECONOMICO GALVAN
PROVINCIA INDEPENDENCIA, REPUBLICA DOMINICANA


21-abr-18



| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|-------------|--|--------|-----------------|----------|------------|------------|
| 10.12.- | Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Techaro Instalacion) | UD | 31,188.71 | 1.00 | 31,188.71 | |
| 10.13.- | Luminarias 2 x 2 LED | UD | 3,950.57 | 5.00 | 19,752.85 | |
| 10.14.- | Luminarias de Cocina | UD | 6,049.57 | 3.00 | 18,148.71 | |
| 10.15.- | Luminarias Exteriores | UD | 3,118.88 | 8.00 | 24,951.01 | |
| 10.16.- | Abanicos de techo KDK instalados | UD | 6,707.65 | 7.00 | 46,953.56 | |
| 10.17.- | Panel de distribución 16 espacios 1 PH | UD | 14,013.67 | 1.00 | 14,013.67 | |
| 10.18.- | Acometida Primaria 3H desde poste hasta | UD | 170,155.41 | 1.00 | 170,155.41 | |
| 10.19.- | Materiales Eléctricos (cubicar desglosado) | PA | 77,971.79 | 1.00 | 77,971.79 | |
| 10.20.- | M.O. Electrica | PA | 67,575.55 | 1.00 | 67,575.55 | |
| | | | | | | 555,083.82 |
| XI.- | Pintura | | | | | |
| 11.1.- | Primer base | M2 | 101.18 | 214.20 | 21,672.37 | |
| 11.2.- | Pintura Exterior Acrilica | M2 | 288.79 | 99.54 | 28,745.90 | |
| 11.3.- | Pintura Interior Acrilica | M2 | 288.79 | 29.30 | 8,461.47 | |
| 11.4.- | Techos | M2 | 288.79 | 85.35 | 24,648.01 | |
| 11.5.- | Verja Perimetral | M2 | 173.27 | 90.00 | 15,594.32 | |
| 11.6.- | Caseta de Bomba | M2 | 288.79 | 40.00 | 11,551.50 | |
| | | | | | | 110,673.58 |
| XI.- | Equipamiento Cocina | | | | | |
| 12.1.- | Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 | UD | 62,082.43 | 2.00 | 124,164.86 | |
| 12.2.- | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de | UD | 76,967.04 | 2.00 | 153,934.08 | |
| 12.3.- | Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana | UD | 80,182.03 | 2.00 | 160,364.07 | |
| 12.4.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Includado. | UD | 68,622.24 | 1.00 | 68,622.24 | |
| 12.5.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños. | UD | 39,212.01 | 1.00 | 39,212.01 | |
| 12.6.- | Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable | UD | 102,610.88 | 1.00 | 102,610.88 | |
| 12.7.- | Freezer | UD | 24,431.16 | 1.00 | 24,431.16 | |
| 12.8.- | Nevera | UD | 14,658.69 | 1.00 | 14,658.69 | |

DISEÑO - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - HINCA DE PILOTES Y TABLESTACAS - TASACIONES - SUPERVISION DE OBRAS CIVILES





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES "ICE" S.R.L

Av. Anacaona, Condominio Bella Vista, Edificio H, Apto. 2-O, Santo Domingo R.D.

Tel: (809) 532-2109 Fax: (809) 532-2109

RNC 130827712

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO PRESUPUESTO REMODELACION Y AMPLIACION COMEDOR ECONOMICO GALVAN PROVINCIA INDEPENDENCIA, REPUBLICA DOMINICANA




21-abr-18

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|--------------|---|--------|-----------------|----------|------------|--------------|
| 12.9.- | Marmitas de Gas | UD | 393,243.32 | 1.00 | 393,243.32 | |
| 12.10.- | Volteable | UD | 501,606.04 | 1.00 | 501,606.04 | |
| 12.11.- | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | P2 | 586.34 | 46.00 | 26,971.81 | |
| | | | | | | 1,609,819.18 |
| XII.- | Verja malla Ciclónica | | | | | |
| 13.1.- | Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, | ML | 3,425.07 | 17.80 | 60,966.22 | |
| 13.2.- | Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura | M2 | 2,177.79 | 214.96 | 468,136.72 | |
| 13.3.- | Puerta de acceso Peatonal | UD | 6,757.55 | 1.00 | 6,757.55 | |
| 13.4.- | Puerta de acceso Vehicular | UD | - | - | - | |
| | | | | | | 535,860.49 |
| XIV.- | Impemabilización de techo y canalización de aguas | | | | | |
| 14.1.- | Limpieza y preparación | M2 | 129.96 | 147.26 | 19,137.24 | |
| 14.2.- | Impermeabilizante Polybrite 24 don manos y | M2 | 563.91 | 147.26 | 83,041.20 | |
| | | | | | | 102,178.44 |
| XV.- | Area de Lavadero | | | | | |
| 15.1.- | Estructura metálica soporte para cubierta | M2 | 4,158.50 | 12.00 | 49,901.97 | |
| 15.2.- | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | 987.64 | 12.00 | 11,851.65 | |
| | | | | | | 61,753.62 |
| XVI.- | Miselaños | | | | | |
| 16.1.- | Tarja en Bronce, incluye muro base | P.A | 39,226.60 | 1.00 | 39,226.60 | |
| 16.2.- | Letrero acrílico | P.A | 28,069.84 | 1.00 | 28,069.84 | |
| 16.3.- | Tramera en metal en Almacen | UD | 10,344.25 | 2.00 | 20,688.51 | |
| 16.4.- | Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie | UD | 16,010.21 | 2.00 | 32,020.42 | |
| 16.5.- | Tanque de gas | UD | - | - | - | |
| 16.6.- | Depósito de Combustible | UD | 77,971.79 | 1.00 | 77,971.79 | |
| 16.7.- | Planta Eléctrica | UD | 265,104.08 | 1.00 | 265,104.08 | |
| 16.8.- | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 | UD | 6,965.48 | 1.00 | 6,965.48 | |
| 16.9.- | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas | UD | 8,317.00 | 1.00 | 8,317.00 | |
| 16.10.- | Sillas de Oficina | UD | 3,638.69 | 3.00 | 10,916.06 | |
| 16.11.- | Mesas Comedor tipo maleta | UD | 8,317.00 | 6.00 | 49,901.97 | |

DISEÑO - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - HINCA DE PILOTES Y TABLESTACAS - TASACIONES - SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES "ICE" S.R.L

Av. Anacaona, Condominio Bella Vista, Edificio H, Apto. 2-O, Santo Domingo R.D.

Tel: (809) 532-2109 Fax: (809) 532-2109

RNC 130827712

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO PRESUPUESTO REMDELACION Y AMPLIACION COMEDOR ECONOMICO GALVAN PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



21-abr-18

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|---------|---|--------|-----------------|----------|-----------|---------------------|
| 16.12.- | Sillas comedo Plegable | UD | 3,638.69 | 24.00 | 87,328.48 | |
| 16.13.- | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria | PA | 5,198.12 | 1.00 | 5,198.12 | |
| | | | | | | 631,708.33 |
| | Sub-Total general | | | | | 6,056,801.10 |
| | Dirección Técnica | 10.00% | | | | 605,680.11 |
| | Seauro y Fianza | 2.50% | | | | 151,420.03 |
| | Transporte | 3.50% | | | | 211,988.04 |
| | Gastos Admisnitrativos | 5.00% | | | | 302,840.06 |
| | lev Fondo Pensiones v Jubilicaiones | 1.00% | | | | 60,568.01 |
| | Estudio de Suelo | | | | | |
| | ITBIS | 1.800% | | | | 109,022.42 |
| | Total General | | | | | 7,498,319.76 |

1) Cualquier partida que no esté en el alcance del siguiente presupuesto será tratada como un adicional, y los precios unitarios de éstas, serán acordados entre las partes.



SNCC.F.033



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

No. EXPEDIENTE
CCC-CP-2018-0004

18 de abril de 2018

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: INDUSTRIA DEL HIERRO JR, SRL

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | Remodelación de Comedores Lote No. 3 Comedores Galván | | 1 | 4,992,089.54 | 73,653.78 | 5,065,743.32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$5,065,743.32

Valor total de la oferta en letras: CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 32/100

Niurka Perez en calidad de Presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de INDUSTRIA DEL HIERRO JR, SRL

Firma Niurka Pérez



¹ Si aplica.
² Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





Industria del Hierro, SRL | Av. Los Beisbolistas No. 31 Plaza Calna | Suite 304 | Teléfono oficina: 809 435-8666 | 809-372-4396 :E-mail: clientes@industriadelhierrojr.com

Cliete

Nombre: **COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO**
 Dirección: Galvan Provincia Bahoruco
 Ciudad: **Rep. Dom.**

Teléfono:

Ref.

Fecha: 18 de Abril del 2018
 No. Orden:
 Requisición:
 Contacto:
 Tel:
 Mail:

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|-------------|---|---------|-----------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Sub- totales |
| I. | Preliminares | | | | | |
| 1.1.- | Caseta materiales Obra y Campamento | PA | 24,389.14 | 1.00 | 24,389.14 | |
| 1.2.- | Movilización y Desmovilización | Meses | 34,300.00 | 3.00 | 102,900.00 | |
| 1.3.- | Replanteo | M2 | 91.88 | 93.00 | 8,544.38 | |
| | | | | | | 135,833.52 |
| II. | Demoliciones | | | | | |
| 2.1.- | Apuntalamiento de losa de techo | PA | 11,270.00 | 1.00 | 11,270.00 | |
| 2.2.- | Demolición de muros indicados en planos | Dias /H | 3,367.28 | 6.00 | 20,203.68 | |
| 2.3.- | Bote de escombros | M3 | 331.24 | 10.00 | 3,312.40 | |
| | | | | | | 34,786.08 |
| III. | Movimiento de Tierra | | | | | |
| 3.1.- | Corte en terreno 0.20 cm | M3 | 537.22 | 15.78 | 8,477.27 | |
| 3.2.- | Relleno compactado material granular 95% proctor | M3 | 715.22 | 89.26 | 63,839.71 | |
| 3.3.- | Excavaciones zapata de muros y columnas | M3 | 497.95 | 28.55 | 14,217.65 | |
| 3.4.- | Relleno de material granular | M3 | 715.22 | 25.77 | 18,427.74 | |
| 3.5.- | Bote | M3 | 331.24 | 57.00 | 18,880.68 | |
| | | | | | | 123,843.06 |
| IV. | Hormigón | | | | | |
| 4.1.- | Torta de regulación | M3 | 4,087.82 | 0.76 | 3,122.58 | |
| 4.2.- | Zapara de muros de 15cm esp= 0.25 cm, $\text{Æ}3/8'' @ 0.25 \text{ cm}$, Hormigón 210 kg/cm ² | M3 | 11,162.30 | 2.37 | 26,446.27 | |
| 4.3.- | Zapata de columnas C1, 1.2x1.2, 1:3:5, 40, 8 DE $\frac{1}{2}''$ x 25' A.D., LIG | M3 | 8,012.82 | 4.73 | 37,860.59 | |
| 4.4.- | Refuerzo Estructural de techo tipo H, COLOCAR ESTE VALOS EN EL PRESUPUESTO | PA | 294,000.00 | 1.00 | 294,000.00 | |
| 4.5.- | Viga - Zapata en area de cocina la lavadero | M3 | 26,541.11 | 0.71 | 18,846.85 | |
| 4.6.- | Columnas C1, 0.20 x 0.20 8 $\text{Æ} 1/2$ estribos de $\text{Æ} 3/8 @ 0.10$ | M3 | 33,954.23 | 0.91 | 30,966.25 | |
| 4.7.- | Viga amarre nivel de piso 0.15 x 0.20 | M3 | 26,350.83 | 1.16 | 30,514.26 | |
| 4.8.- | Viga amarre nivel dintel 0.15 x 0.20 | M3 | 26,350.83 | 0.40 | 10,434.93 | |



| | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| 4.9.- | Vigas V -2, 0.20 x 0.40 4 Æ 1/2" + 4 Æ 3/8" estribos de 3/8 a 0.15 | M3 | 22,154.16 | 2.11 | 46,647.81 | |
| 4.10.- | Losa de Techo e = 0.12 f _c = 210 kgs./ cm ² , 3/8" x 20' A 25 A. D. LIG. | M3 | 12,736.37 | 3.41 | 43,411.68 | |
| 4.11.- | Torta de Piso e=0.10 | M2 | 1,304.60 | 12.00 | 15,655.15 | |
| 4.12.- | Calzada simple frotada en el perimetro | M2 | 787.00 | 19.11 | 15,039.55 | |
| | | | | | | 572,945.91 |
| V.- Muros de Block | | | | | | |
| 5.1.- | Muros de blockde 15cm, bajo nivel de piso con todas las cámaras llenas | M2 | 928.86 | 12.64 | 11,737.12 | |
| 5.2.- | Muros de blockde 15cm, | M2 | 804.69 | 33.13 | 26,660.11 | |
| 5.3.- | Muros de blockde Antepecho | M2 | 804.69 | 33.91 | 27,288.57 | |
| | | | | | | 65,685.80 |
| VI.- Terminaciones | | | | | | |
| 6.1.- | Pañete de Techo | M2 | 403.16 | 77.23 | 31,136.22 | |
| 6.2.- | Pañete Exterior | M2 | 403.16 | 99.54 | 40,130.77 | |
| 6.3.- | Pañete Interior | M2 | 403.16 | 87.00 | 35,075.11 | |
| 6.2.- | Mochetas | ML | 202.33 | 63.35 | 12,817.66 | |
| 6.3.- | Cantos | ML | 103.12 | 70.25 | 7,243.87 | |
| 6.4.- | Fino de techo | M2 | 503.25 | 55.34 | 27,848.07 | |
| 6.5.- | Zabaleta | ML | 113.47 | 51.92 | 5,891.58 | |
| 6.6.- | Careteo | M2 | 40.64 | 38.62 | 1,569.34 | |
| 6.7.- | Desague de Techo 3" | UD | 1,586.17 | 6.00 | 9,517.02 | |
| | | | | | | 171,229.62 |
| VII.- Revestimientos y Pisos | | | | | | |
| 7.1.- | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | M2 | 1,889.71 | 14.18 | 26,788.02 | |
| 7.2.- | Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | M2 | 1,846.93 | 36.08 | 66,637.15 | |
| 7.3.- | Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y Tikes | M2 | 1,846.93 | 13.47 | 24,883.66 | |
| 7.4.- | Rampa acceso almacen | M2 | 1,610.96 | 13.50 | 21,748.00 | |
| 7.5.- | Piso pulido en almacen y area lavado | M2 | 1,275.17 | 31.37 | 40,007.32 | |
| 7.6.- | Piso en Baños | M2 | 1,302.35 | 3.86 | 5,032.29 | |
| 7.7.- | Revestimiento en baño paredes | M2 | 1,285.64 | 19.36 | 24,890.04 | |
| 7.8.- | Revestimiento en pared cocina | M2 | 1,285.64 | 28.18 | 36,222.97 | |
| 7.9.- | Revestimiento en pared Lavadero | M2 | 1,285.64 | 4.32 | 5,553.98 | |
| 7.10.- | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | MI | 295.69 | 12.76 | 3,772.95 | |
| 7.10.- | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | MI | 247.32 | 67.00 | 16,570.61 | |
| | | | | | | 272,106.99 |
| VIII.- Puertas, Ventanas y Plafond | | | | | | |
| 8.1.- | Puerta de Cristal doble entrada | Pies2 | 947.79 | 29.37 | 27,836.93 | |
| 8.2.- | Puertas Metálicas de Polimetálica Blanca instaladas con llavín 2.10 x 0.8 | UD | 5,782.00 | 2.00 | 11,564.00 | |



| | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|------------|-------------------|
| 8.3.- | Puertas Metálicas de Polimetálica Blanca instaladas con llavín 2.10 x 0.9 | UD | 5,782.98 | 2.00 | 11,565.96 | |
| 8.4.- | Puertas Metálicas de Polimetálica Blanca instaladas con llavín 2.10 x 1.00 | UD | 6,076.00 | 2.00 | 12,152.00 | |
| 8.5.- | Puerta enrollable de almacén 2.2 de ancho y 2.10 de alto | Pies2 | 479.00 | 49.70 | 23,808.34 | |
| 8.6.- | Ventanas Salomónicas | Pies2 | 435.13 | 286.60 | 124,709.84 | |
| 8.7.- | Cristal frontal Tikect | Pies2 | 326.62 | 6.46 | 2,108.37 | |
| | | | | | | 213,745.44 |
| IX.- Sanitaria y aguas servidas | | | | | | |
| 9.1.- | Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación | UD | 9,509.42 | 3.00 | 28,528.26 | |
| 9.2.- | Lavamanos blanco, incluye piezas accesorios e instalación | UD | 6,250.74 | 3.00 | 18,752.23 | |
| 9.3.- | Ducha de agua fría, suministro, piezas e instalación | UD | 2,450.00 | 1.00 | 2,450.00 | |
| 9.4.- | Lavadero de granito doble | UD | 8,722.00 | 1.00 | 8,722.00 | |
| 9.5.- | Desague de piso de 2" instalado | UD | 1,292.13 | 5.00 | 6,460.65 | |
| 9.6.- | Espejos tamaño | UD | 980.00 | 3.00 | 2,940.00 | |
| 9.7.- | Jaboneras | UD | 343.00 | 3.00 | 1,029.00 | |
| 9.8.- | Trampas de grasa 1 x 1 x 1 | UD | 8,263.16 | 2.00 | 16,526.33 | |
| 9.9.- | Septica Colector General | UD | 294,000.00 | 1.00 | 294,000.00 | |
| 9.10.- | Cámara séptica 1.70 x 3.40 x 1.60 | UD | 53,600.63 | 1.00 | 53,600.63 | |
| 9.11.- | Fragadero Exterior doble engranito vaciado 36" x 64", incluye base e instalación | UD | 14,499.14 | 1.00 | 14,499.14 | |
| 9.12.- | Caseta de Bomba 1.50 X 1.50 y alto de 1.50 mts | UD | 11,760.00 | 1.00 | 11,760.00 | |
| 9.13.- | Cisterna 4,000 Gls. Tierra, 3.00 x 2.20 x 2.50 Mts | UD | 104,035.70 | 1.00 | 104,035.70 | |
| 9.11.- | Bomba Mayer 1HP | UD | 14,700.00 | 1.00 | 14,700.00 | |
| 9.12.- | Tinacos 500Gls | UD | 17,015.71 | 1.00 | 17,015.71 | |
| 9.13.- | Canalización de agua en cocina incluye regilla de piso frontal estufas | UD | 5,292.00 | 14.00 | 74,088.00 | |
| | | | | | | 669,107.65 |
| X.- Electricidad | | | | | | |
| 10.1.- | Salida Luz Cenital | UD | 1,113.01 | 19.00 | 21,147.11 | |
| 10.2.- | Salida TC 110 V Doble | UD | 1,248.85 | 10.00 | 12,488.53 | |
| 10.3.- | Salida TC 220 V, sencillo | UD | 2,415.62 | 2.00 | 4,831.24 | |
| 10.4.- | Salida Interptores Sencillo | UD | 1,110.86 | 5.00 | 5,554.30 | |
| 10.5.- | Salida Interptores Doble | UD | 1,546.55 | 6.00 | 9,279.29 | |
| 10.6.- | Salida Interptores Triple | UD | 1,814.08 | 2.00 | 3,628.16 | |
| 10.7.- | Salidas Abanicos de techo | UD | 1,275.97 | 7.00 | 8,931.79 | |
| 10.8.- | Salida A/A | UD | 2,415.62 | 1.00 | 2,415.62 | |
| 10.9.- | Salida Letrero | UD | 1,113.01 | 1.00 | 1,113.01 | |
| 10.10.- | Salida Bomba de agua | UD | 2,415.62 | 1.00 | 2,415.62 | |



| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|------------|--------|------------|-------------------|
| 10.11.- | Salida conexión Campanas Cocina | UD | 2,415.62 | 2.00 | 4,831.24 | |
| 10.12.- | Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion) | UD | 2,940.00 | 1.00 | 2,940.00 | |
| 10.13.- | Luminarias 2 x 2 LED | UD | 3,724.00 | 5.00 | 18,620.00 | |
| 10.14.- | Luminarias de Cocina | UD | 5,702.62 | 3.00 | 17,107.86 | |
| 10.15.- | Luminarias Exteriores | UD | 2,940.00 | 8.00 | 23,520.00 | |
| 10.16.- | Abanicos de techo KDK instalados | UD | 6,322.96 | 5.00 | 31,614.80 | |
| 10.17.- | Panel de distribución 16 espacios 1 PH | UD | 11,884.12 | 1.00 | 11,884.12 | |
| 10.18.- | Acometida Primaria 3H desde poste hasta transfer soterrada | UD | 160,396.77 | 1.00 | 160,396.77 | |
| 10.19.- | Materiales Eléctricos (cubicar desglosado) | PA | 73,500.00 | 1.00 | 73,500.00 | |
| 10.20.- | M.O. Electrica | PA | 63,700.00 | 1.00 | 63,700.00 | |
| | | | | | | 479,919.45 |
| XI. - Pintura | | | | | | |
| 11.1.- | Primer base | M2 | 34.30 | 214.20 | 7,346.92 | |
| 11.2.- | Pintura Acrilica pared en interior verde foresta y Amarillo Oro. Dos manos | M2 | 164.64 | 99.54 | 16,388.27 | |
| 11.3.- | Pintura Acrilica pared en interior verde Amanecer, dos manos | M2 | 154.76 | 29.30 | 4,534.82 | |
| 11.4.- | Pintura Acrilica en techo Blanco 00, dos manos | M2 | 129.49 | 85.35 | 11,052.27 | |
| 11.5.- | Verja Perimetral, dosn manos | M2 | 147.40 | 90.00 | 13,266.16 | |
| 11.6.- | Caseta de Bomba, dos manos | M2 | 154.76 | 40.00 | 6,190.46 | |
| | | | | | | 58,778.91 |
| XII. - Equipamiento Cocina | | | | | | |
| 12.1.- | Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura. | UD | 62,257.36 | 2.00 | 124,514.72 | |
| 12.2.- | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V | UD | 77,183.92 | 2.00 | 154,367.84 | |
| 12.3.- | Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana | UD | 80,407.96 | 2.00 | 160,815.92 | |
| 12.4.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado. | UD | 68,815.60 | 1.00 | 68,815.60 | |
| 12.5.- | Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable. | UD | 102,900.00 | 1.00 | 102,900.00 | |
| 12.6.- | Freezer Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 ¼", ancho 30 ½", profundidad 28 7/8", color blanco. | UD | 63,009.10 | 1.00 | 63,009.10 | |
| 12.7.- | Nevera Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 ¼", ancho 30 ½", profundidad 28 7/8", color blanco. | UD | 63,009.10 | 1.00 | 63,009.10 | |



| | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|--------|-----------|------------|
| 12.8.- | Canalización de agua en cocina, en acero inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando con 0.10 cms, pendiente 1.5% a conectar en tubería de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa en hormigón. | UD | 5,292.00 | 14.00 | 74,088.00 | |
| 12.9.- | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | P2 | 588.00 | 46.00 | 27,048.00 | |
| | | | | | | 838,568.28 |
| XIII.- Verja malla Ciclónica | | | | | | |
| 13.1.- | Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6". | ML | 3,145.03 | 17.80 | 55,981.46 | |
| 13.2.- | Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura | M2 | 2,052.88 | 44.00 | 90,326.91 | |
| 13.3.- | Puerta de acceso Peatonal | UD | 6,370.00 | 1.00 | 6,370.00 | |
| 13.4.- | Puerta de acceso Vehicular | UD | 17,640.00 | 1.00 | 17,640.00 | |
| | | | | | | 170,318.37 |
| XIV.- Impemabilización de techo y canalización de aguas | | | | | | |
| 14.1.- | Limpieza y preparación | M2 | 64.29 | 147.26 | 9,467.05 | |
| 14.2.- | Corrección de pendientes y desagües | ML | 79.55 | 35.00 | 2,784.13 | |
| 14.2.- | Primer | M2 | 161.40 | 147.26 | 23,767.20 | |
| 14.2.- | Impermeabilización de Techo | M2 | 365.49 | 147.26 | 53,822.20 | |
| | | | | | | 89,840.59 |
| XV.- Area de Lavadero | | | | | | |
| 15.1.- | Estructura metálica soporte para cubierta | M2 | | N/A | | |
| 15.2.- | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | | N/A | | |
| | | | | | | 0.00 |
| XVI.- Miselaneos | | | | | | |
| 16.1.- | Tarja en Bronce, incluye muro base | P.A | 22,540.00 | 1.00 | 22,540.00 | |
| 16.2.- | Letrero acrílico | P.A | 24,500.00 | 1.00 | 24,500.00 | |
| 16.3.- | Tramería en metal en Almacén | UD | 13,671.00 | 1.00 | 13,671.00 | |
| 16.4.- | Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.) colocar al lado de la existente. | UD | 11,270.00 | 2.00 | 22,540.00 | |
| 16.5.- | Tanque de gas a ser suministrado por el Suplidor, solo se dejara las facilidades de conectividad y la construcción de la base | UD | 7,350.00 | 1.00 | 7,350.00 | |
| 16.6.- | Depósito de Combustible | UD | 0.00 | | | |
| 16.7.- | Planta Eléctrica | UD | 0.00 | | | |
| 16.8.- | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico | UD | 6,566.00 | 1.00 | 6,566.00 | |
| 16.9.- | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico | UD | 7,840.00 | 1.00 | 7,840.00 | |
| 16.10.- | Sillas de Oficina | UD | 2,940.00 | 3.00 | 8,820.00 | |
| 16.11.- | Mesas Comedor tipo maleta | UD | 5,880.00 | 4.00 | 23,520.00 | |



| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|-------|-----------|---------------------|
| 16.12.- | Sillas comedo Plegable | UD | 2,205.00 | 24.00 | 52,920.00 | |
| 16.13.- | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardinería | PA | 4,900.00 | 1.00 | 4,900.00 | |
| | | | | | | 195,167.00 |
| Sub-Total general | | | | | | 4,091,876.67 |
| | Dirección Técnica | 10.00% | | | | 409,187.67 |
| | Seguro y Fianza | 2.50% | | | | 102,296.92 |
| | Transporte | 3.50% | | | | 143,215.68 |
| | Gastos Admisnitrativos | 5.00% | | | | 204,593.83 |
| | ley Fondo Pensiones y Jubilaciones | 1.00% | | | | 40,918.77 |
| | | | | | | |
| | ITBIS | 18.00% | | | | 73,653.78 |
| Total General | | | | | | 5,065,743.32 |

Elaborado por: Ing. Mercedes Natera
Codia. 18144

Revisado Por:por:





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

No. EXPEDIENTE
CEE-CCC-CP-2018-0004.

23 de Abril de 2018

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: KELLY VASQUEZ DUARTE

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 | "LOTE 4: REMODELACION COMEDOR BOHECHIO, SAN JUAN DE MAGUANA. | P.A | 1 | 5,198.731.06 | 205,808.83 | 5,404,539.89 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD5,404,539.89 | | | | | | |
| Valor total de la oferta en letras: Cinco Millones Cuatrocientos cuatro mil, Quinientos treinta y nueve, pesos Dominicanos con 89/100. | | | | | | |

Yo KELLY VASQUEZ DUARTE en calidad de oferente:

Firma Kelly Vasquez
23/Abril/2018

¹ Si aplica.
² Si aplica.



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | | Sub-Total |
|--------------|---|--------|-----------------|----------|-----------|-------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| I.- | Preliminares | | | | | |
| 1.1.- | Levantamiento e Ingeniería | PA | 19,146.39 | 1.00 | 19,146.39 | |
| 1.2.- | Movilización y Desmovilización | Meses | 14,270.52 | 4.00 | 57,082.08 | |
| 1.3.- | Caseta materiales Obra y Campamento | PA | 28,167.39 | 1.00 | 28,167.39 | |
| | | | | | | 104,395.86 |
| II.- | Demoliciones | | | | | |
| 2.1.- | Apertura hueco puerta Almacén 2.50 x 2.10, para hueco terminado | M3 | 398.62 | 5.25 | 2,092.73 | |
| 2.2.- | Demoliciones en área de construcción lavadero calzada existente | M3 | 1,238.23 | 2.91 | 3,605.73 | |
| 2.3.- | Demoliciones en área de oficinas para caseta de tikets, en muro | M3 | 1,326.82 | 3.60 | 4,776.56 | |
| 2.4.- | Demolición ceseta de bomba sobre cisterna | M3 | 2,538.09 | 6.30 | 15,989.96 | |
| 2.5.- | Demolición piso de area despensa, baño y cuarto vigilante | M3 | 2,790.52 | 15.00 | 41,855.08 | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | 68,320.06 |
| III.- | Movimiento de Tierra | | | | | |
| 3.1.- | Excavación para preparación de de platea en despensa, baño y cuarto vigilante | M3 | 322.61 | 1.50 | 483.88 | |
| 3.2.- | Excavaciones puerta entrada almacén y rampa de acceso | M3 | 322.61 | 9.98 | 3,218.00 | |
| 3.3.- | Excavaciones muro línea de cocina | M3 | 322.61 | 2.09 | 675.05 | |
| 3.4.- | Relleno de reposición con caliche | M3 | 1,088.31 | 1.00 | 1,087.22 | |
| 3.5.- | Bote de material | M3 | 386.07 | 13.57 | 5,238.00 | |
| | | | | | | 10,702.16 |
| IV.- | Hormigón | | | | | |
| 4.1.- | Platea para muros despensa, baño y cuarto de guardia esp= 0.12 cm, Ø3/8" @ 0.25 cm, Hormigón 210 kg/cm2 | M3 | 10,606.09 | 0.92 | 9,724.46 | |
| 4.2.- | Platea para casa de bomba | M3 | 10,606.09 | 0.13 | 1,400.00 | |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total |
|---------------|---|--------|-----------------|----------|-------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 4.3.- | Rampa de acceso Almacén | M3 | 5,943.25 | 3.60 | 21,395.70 |
| 4.4.- | Losa de piso area de lavadero | M3 | 7,483.68 | 1.80 | 13,470.62 |
| 4.5.- | Reparación de calzada simple frotada en el perímetro | M2 | 625.41 | 50.00 | 31,270.65 |
| | | | | | 77,261.44 |
| V.- | Muros de Block | | | | |
| 5.1.- | Muros de block de 15cm, despensa, casa de guardia, cierre de puertas, cierre ventana, acero Ø3/8" a 0.80. | M2 | 864.18 | 58.95 | 50,943.41 |
| 5.2.- | Muros de block de 15cm, casa de bomba | M2 | 864.18 | 6.00 | 5,185.08 |
| | | | | | 56,128.49 |
| VI.- | Terminaciones | | | | |
| 6.1.- | Pañete | M2 | 253.85 | 167.46 | 42,509.72 |
| 6.2.- | Mochetas | ML | 102.13 | 30.00 | 3,063.90 |
| 6.3.- | Cantos | ML | 85.25 | 45.00 | 3,836.25 |
| | | | | | 49,409.87 |
| VII.- | Revestimeintos y Pisos | | | | |
| 7.1.- | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | M2 | 1,572.96 | 43.21 | 67,973.11 |
| 7.2.- | Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | M2 | 1,538.09 | 61.54 | 94,654.06 |
| 7.3.- | Piso en Baños | M2 | 992.50 | 4.12 | 4,085.92 |
| 7.5.- | Revestimiento en baño paredes | M2 | 992.50 | 21.94 | 21,771.48 |
| 7.6.- | Revestimiento en pared cocina | M2 | 992.50 | 44.03 | 43,694.81 |
| 7.7.- | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | ML | 1,052.86 | 23.75 | 25,005.52 |
| 7.8.- | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | ML | 264.20 | 27.00 | 7,133.41 |
| | | | | | 264,318.31 |
| VIII.- | Puertas, Ventanas y Plafond | | | | |
| 8.1.- | Puertas Metálicas de Polimetal Blanca instaladas con llavín | UD | 6,500.00 | 9.00 | 58,500.00 |

K.V

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total |
|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 8.2.- | Puerta de Cristal doble entrada | Pies2 | 826.91 | 36.15 | 29,891.23 |
| 8.3.- | Puerta enrollable de almacén 2.5 de ancho y 2.10 de alto | Pies2 | 420.72 | 56.48 | 23,762.87 |
| 8.4.- | Ventanas tipo celocias bronce claro | Pies2 | 320.31 | 140.94 | 45,142.93 |
| 8.5.- | Ventanas corredizas bronce | Pies2 | 310.86 | 25.00 | 7,771.48 |
| | | | | | 165,068.52 |
| IX.- | Sanitaria y aguas servidas | | | | |
| 9.1.- | Inodoros, incluye piezas e instalación | UD | 8,713.96 | 3.00 | 26,141.88 |
| 9.2.- | Lavamanos blanco | UD | 5,373.10 | 3.00 | 16,119.30 |
| 9.3.- | Ducha sencilla en baños incluye piezas | UD | 11,071.41 | 1.00 | 11,071.41 |
| 9.4.- | Mezcaldora lavamanos | UD | 1,850.00 | 3.00 | 5,550.00 |
| 9.5.- | Construcción registro inspección | UD | 4,442.21 | 4.00 | 17,768.84 |
| 9.6.- | Construcción trampa de grasa | UD | 7,354.99 | 2.00 | 14,709.98 |
| 9.7.- | Desague de piso | UD | 1,976.70 | 4.00 | 7,906.80 |
| 9.8.- | Tinaco de 500 Gls | UD | 12,297.23 | 1.00 | 12,297.23 |
| 9.9.- | Limpieza cisterna y reparaciones | UD | 16,850.35 | 1.00 | 16,850.35 |
| 9.10.- | Moto 1HP y Tanque | UD | 52,495.48 | 1.00 | 52,495.48 |
| 9.11.- | Materiales de Instalación | PA | 7,500.00 | 1.00 | 7,500.00 |
| 9.12.- | Mano de Obra | PA | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 |
| | | | | | 191,911.27 |
| X.- | Electricidad | | | | |
| 10.1.- | Lampara 2 x 2 en comedor | UD | 2,918.18 | 4.00 | 11,672.72 |
| 10.2.- | Lampara water proof en cocina y almacen | UD | 4,570.18 | 4.00 | 18,280.72 |
| 10.3.- | Lamparas exterior | UD | 3,206.74 | 6.00 | 19,240.44 |
| 10.4.- | Avanicos de Techo KDK | UD | 5,178.18 | 6.00 | 31,069.08 |
| 10.5.- | Avanicos de pared en tikec KDK | UD | 4,688.18 | 1.00 | 4,688.18 |
| 10.6.- | Salida para luz Cenital | UD | 918.39 | 8.00 | |

K.V.

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | | Sub-Total |
|--------------|---|--------|-----------------|----------|--|-------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 10.7.- | Salida para Interruptor Simple | UD | 966.66 | 6.00 | | 5,799.96 |
| 10.8.- | Salida para Interruptor Doble | UD | 1,158.27 | 6.00 | | 6,949.62 |
| 10.9.- | Salida T.C. 120V Doble en cocina | UD | 2,130.23 | 6.00 | | 12,781.38 |
| 10.10.- | Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion) | UD | 27,298.95 | 1.00 | | 27,298.95 |
| 10.11.- | Salidas de Abanicos de Techos | UD | 1,210.83 | 6.00 | | 7,264.98 |
| 10.12.- | Iluminacion Exterior | UD | 3,206.74 | 5.00 | | 16,033.70 |
| 10.13.- | Materiales Electricas (cubicar por desglose) | PA | 13,441.73 | 1.00 | | 13,441.73 |
| 10.14.- | Mano de Obra | PA | 4,032.52 | 1.00 | | 4,032.52 |
| | | | | | | 178,553.98 |
| XI.- | Pintura General | | | | | |
| 11.1.- | Pintura Acrilica en techo Blanco 00, | M2 | 100.58 | 245.12 | | 24,654.12 |
| 11.2.- | Pintura Acrilica pared en interior verde Amanecer | M2 | 134.38 | 352.44 | | 47,360.89 |
| 11.3.- | Pintura Acrilica pared en interior verde foresta y Amarillo Oro. | M2 | 134.38 | 189.84 | | 25,510.70 |
| 11.4.- | Pintura en verja perimetral | M2 | 134.38 | 200.00 | | 26,876.00 |
| | | | | | | 124,401.71 |
| XII.- | Equipamiento cocina | | | | | |
| 12.1.- | Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxodable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura. | UD | 83,409.48 | 2.00 | | 166,818.96 |
| 12.2.- | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V | UD | 117,391.12 | 2.00 | | 234,782.24 |
| 12.3.- | Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana | UD | 94,530.74 | 2.00 | | 189,061.48 |
| 12.4.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado. | UD | 56,914.00 | 1.00 | | 56,914.00 |
| 12.5.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños. | UD | 48,655.53 | 1.00 | | 48,655.53 |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total |
|---------------|--|--------|-----------------|----------|---------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 12.6.- | Suministro y Fabricación de Exhibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable. | UD | 153,689.69 | 1.00 | 153,689.69 |
| 12.7.- | Freezer Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 1/4", ancho 30 1/4", profundidad 28 7/8", color blanco. | UD | 87,945.00 | 1.00 | 87,945.00 |
| 12.8.- | Nevera Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 1/4", ancho 30 1/4", profundidad 28 7/8", color blanco. | UD | 114,114.00 | 1.00 | 114,114.00 |
| 12.9.- | Canalización de agua en cocina, en acero inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando con 0.10 cms, pendiente 1.5% a conectar en tubería de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa en hormigón. | UD | 14,750.00 | 14.00 | 206,500.00 |
| 11.10.- | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | P2 | 794.45 | 46.00 | 36,544.56 |
| | | | | | 1,295,025.46 |
| XIII.- | Verja malla Ciclónica | | | | |
| 13.1.- | Reparación en verja ciclónica | ML | 654.15 | 47.55 | 31,105.02 |
| 13.2.- | Puerta corrediza deslizable en riel de 6 metros de largo en malla ciclónica para acceso Almacén, altura de acuerdo a la verja existente. | UD | 11,106.91 | 1.00 | 11,106.91 |
| | | | | | 42,211.93 |
| XIV.- | Impenabilización de techo y canalización de aguas | | | | |
| 14.1.- | Limpieza y preparación | M2 | 21.80 | 245.12 | 5,343.74 |
| 14.2.- | Corrección de pendientes y desagües | ML | 422.58 | 100.00 | 42,258.40 |
| 14.3.- | Primer | M2 | 85.00 | 245.12 | 20,835.16 |
| 14.4.- | Impermeabilización de Techo | M2 | 269.50 | 245.12 | 66,059.71 |
| | | | | | 134,497.00 |
| XV.- | Area de Lavadero | | | | |
| 15.1.- | Estructura metalica soporte para cubierta | M2 | 963.07 | 13.59 | 13,088.08 |
| 15.2.- | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | 1,174.67 | 13.59 | 15,963.72 |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | | Sub-Total |
|---------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| | | | | | | 29,051.81 |
| XVI. - | Miselaneos | | | | | |
| 16.1.- | Tarja en Bronce, incluye muro base | P.A | 27,443.23 | 1.00 | 27,443.23 | |
| 16.2.- | Letrero acrílico | P.A | 22,119.99 | 1.00 | 22,119.99 | |
| 16.3.- | Tramería en metal en Almacén | UD | 25,454.00 | 3.00 | 76,362.00 | |
| 16.4.- | Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.) colocar al lado de la existente. | UD | 10,162.24 | 1.00 | 10,162.24 | |
| 16.5.- | Tanque de gas a ser suministrado por el Suplidor, solo se dejara las facilidades de conectividad y la construcción de la base | UD | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 | |
| 16.6.- | Depósito de Combustible de 150 galones, incluye base del tanque | UD | 109,600.00 | 1.00 | 109,600.00 | |
| 16.7.- | Planta Eléctrica de 30 Kw, silenciosa dissel | UD | 886,312.04 | 1.00 | 886,312.04 | |
| 16.8.- | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metálico | UD | 10,121.85 | 1.00 | 10,121.85 | |
| 16.9.- | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metálico | UD | 7,584.09 | 1.00 | 7,584.09 | |
| 16.10.- | Sillas de Oficina | UD | 1,755.84 | 3.00 | 5,267.52 | |
| 16.11.- | Mesas Comedor tipo maleta | UD | 8,212.80 | 8.00 | 65,702.40 | |
| 16.12.- | Sillas comedo Plegable | UD | 1,645.65 | 36.00 | 59,243.40 | |
| 16.13.- | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria | PA | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | |
| | | | | | | 1,324,918.76 |

Kry

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 4

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total |
|-----|---|--------|-----------------|----------|---------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| | Sub-Total general | | | | 4,116,176.61 |
| | Dirección Técnica | 10.00% | | | 411,617.66 |
| | Seguro y Fianza | 3.50% | | | 144,066.18 |
| | Transporte | 4.00% | | | 205,808.83 |
| | Gastos Admisnitrativos | 5.00% | | | 205,808.83 |
| | Iey Fondo Pensiones y Jubilacaiones | 1.00% | | | 41,161.77 |
| | ITBIS | 18.00% | | | 74,091.18 |
| | Imprevsitos | 5.00% | | | 205,808.83 |
| | Total General | | | | 5,404,539.89 |
| | Costo M2 Remodelación | 240.39 | | | |
| | Costo M2 Remodelación con Equipamiento | | | | 22,482.38 |

Elaborado por:
ING. KELLY VASQUEZ

Kelly Vasquez



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

No. EXPEDIENTE
CEE-CCC-CP-2018-0004

23 de Abril de 2018

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: KELLY VASQUEZ DUARTE

Página 1 de 1

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1 | "LOTE: 4 REMODELACION COMEDOR GALVAN, PROVINCIA BAHORUCO. | P.A | 1 | 5,155,037.61 | 76,057.93 | 5,231,095.54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD5,231,095.54 | | | | | | |
| Valor total de la oferta en letras: Cinco Millones, Doscientos treinta y un Mil Noventa y cinco pesos Dominicanos con 54/100. | | | | | | |

Yo KELLY VASQUEZ DUARTE en calidad de oferente:

Firma Kelly Vasquez

23/Abril/2018

¹ Si aplica.
² Si aplica.



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
REMODELACION Y AMPLIACIÓN COMEDOR ECONÓMICO GALVÁN
PROVINCIA INDEPENDENCIA , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING.KELLY VASQUEZ

FECHA: ABRIL 2018

LOTE : 3

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | |
|--------------|--|---------|-----------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | | Sub- totales |
| I.- | Preliminares | | | | | |
| 1.1.- | Caseta materiales Obra y Campamento | PA | 18,066.59 | 1.00 | 18,066.59 | |
| 1.2.- | Movilización y Desmovilización | Meses | 12,500.52 | 3.00 | 37,501.56 | |
| 1.3.- | Replanteo | M2 | 158.62 | 93.00 | 14,751.69 | |
| | | | | | | 70,319.84 |
| II.- | Demoliciones | | | | | |
| 2.1.- | Apuntalamiento de losa de techo | PA | 19,761.51 | 1.00 | 19,761.51 | |
| 2.2.- | Demolición de muros indicados en planos | Dias /H | 2,595.35 | 6.00 | 15,572.10 | |
| 2.3.- | Bote de escombros | M3 | 2,843.22 | 10.00 | 28,432.17 | |
| | | | | | - | 63,765.78 |
| III.- | Movimiento de Tierra | | | | | |
| 3.1.- | Corte en terreno 0.20 cm | M3 | 144.18 | 15.78 | 2,275.21 | |
| 3.2.- | Relleno compactado material granular 95% proctor | M3 | 1,302.18 | 89.26 | 116,230.50 | |
| 3.3.- | Excavaciones zapata de muros y columnas | M3 | 372.61 | 28.55 | 10,638.85 | |
| 3.4.- | Relleno de material granular | M3 | 1,302.18 | 25.77 | 33,550.67 | |
| 3.5.- | Bote | M3 | 386.07 | 57.00 | 22,006.15 | |
| | | | | | | 184,701.38 |
| IV.- | Hormigón | | | | | |
| 4.1.- | Torta de regulación | M3 | 5,492.79 | 0.76 | 4,195.80 | |
| 4.2.- | Zapara de muros de 15cm esp= 0.25 cm, $\text{Æ}3/8''$ @ 0.25 cm, Hormigón 210 kg/cm ² | M3 | 8,623.47 | 2.37 | 20,431.16 | |
| 4.3.- | Zapata de columnas C1,1.2x1.2, 1:3:5, 40, 8 DE $\frac{1}{2}''$ x 25' A.D., LIG | M3 | 8,346.13 | 4.73 | 39,435.46 | |
| 4.4.- | Refuerzo Estructural de techo tipo H, COLOCAR ESTE VALOS EN EL PRESUPUESTO | PA | 300,000.00 | 1.00 | 300,000.00 | |
| 4.5.- | Viga - Zapata en area de cocina la lavadero | M3 | 32,906.81 | 0.71 | 23,367.13 | |
| 4.6.- | Columnas C1, 0.20 x 0.20 8 $\text{Æ}1/2''$ estribos de $\text{Æ}3/8''$ @ 0.10 | M3 | 29,623.22 | 0.91 | 27,016.38 | |
| 4.7.- | Viga amarre nivel de piso 0.15 x 0.20 | M3 | 22,016.21 | 1.16 | 25,494.77 | |
| 4.8.- | Viga amarre nivel dintel 0.15 x 0.20 | M3 | 29,009.00 | 0.40 | 11,487.56 | |
| 4.9.- | Vigas V -2, 0.20 x 0.40 4 $\text{Æ}1/2''$ + 4 $\text{Æ}3/8''$ estribos de 3/8 a 0.15 | M3 | 18,372.37 | 2.11 | 38,684.86 | |

| | | | | | | |
|---|---|----|-----------|-------|-----------|------------|
| 4.10.- | Losa de Techo $e = 0.12$ $f_c = 210$ kgs./ cm^2 , $3/8" \times 20'$ A 25 A. D. LIG. | M3 | 11,478.69 | 3.41 | 39,124.89 | |
| 4.11.- | Torta de Piso $e=0.10$ | M2 | 602.64 | 12.00 | 7,231.69 | |
| 4.12.- | Calzada simple frotada en el perimetro | M2 | 799.76 | 19.11 | 15,283.49 | |
| | | | | | | 551,753.19 |
| V.- Muros de Block | | | | | | |
| 5.1.- | Muros de blockde 15cm, bajo nivel de piso con todas las cámaras llenas | M2 | 1,066.91 | 12.64 | 13,481.47 | |
| 5.2.- | Muros de blockde 15cm, | M2 | 911.44 | 33.13 | 30,196.92 | |
| 5.3.- | Muros de blockde Antepecho | M2 | 1,066.91 | 33.91 | 36,181.05 | |
| | | | | | | 79,859.45 |
| VI.- Terminaciones | | | | | | |
| 6.1.- | Pañete de Techo | M2 | 275.38 | 77.23 | 21,267.60 | |
| 6.2.- | Pañete Exterior | M2 | 275.38 | 99.54 | 27,411.33 | |
| 6.3.- | Pañete Interior | M2 | 275.38 | 87.00 | 23,958.06 | |
| 6.2.- | Mochetas | ML | 104.78 | 63.35 | 6,637.81 | |
| 6.3.- | Cantos | ML | 87.71 | 70.25 | 6,161.63 | |
| 6.4.- | Fino de techo | M2 | 462.93 | 55.34 | 25,616.93 | |
| 6.5.- | Zabaleta | ML | 141.00 | 51.92 | 7,320.72 | |
| 6.6.- | Careteo | M2 | 41.35 | 38.62 | 1,596.73 | |
| 6.7.- | Desague de Techo 3" | UD | 1,840.13 | 6.00 | 11,040.78 | |
| | | | | | | 131,011.58 |
| VII.- Revestimientos y Pisos | | | | | | |
| 7.1.- | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | M2 | 1,688.73 | 14.18 | 23,938.93 | |
| 7.2.- | Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | M2 | 1,634.40 | 36.08 | 58,969.15 | |
| 7.3.- | Piso en Oficinas en Casa Guardia, Deposito y Tikes | M2 | 1,114.21 | 13.47 | 15,011.75 | |
| 7.4.- | Rampa acceso almacen | M2 | 654.06 | 13.50 | 8,829.82 | |
| 7.5.- | Piso pulido en almacen y area lavado | M2 | 225.00 | 31.37 | 7,059.20 | |
| 7.6.- | Piso en Baños | M2 | 992.50 | 3.86 | 3,835.02 | |
| 7.7.- | Revestimiento en baño paredes | M2 | 992.50 | 19.36 | 19,214.80 | |
| 7.8.- | Revestimiento en pared cocina | M2 | 992.50 | 28.18 | 27,963.69 | |
| 7.9.- | Revestimiento en pared Lavadero | M2 | 992.50 | 4.32 | 4,287.60 | |
| 7.10.- | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | MI | 1,060.54 | 12.76 | 13,532.54 | |
| 7.10.- | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | MI | 264.20 | 67.00 | 17,701.42 | |
| | | | | | | 200,343.92 |
| VIII.- Puertas, Ventanas y Plafond | | | | | | |

F.V.

| | | | | | | |
|--------------|---|----|------------|--------|------------|------------|
| 10.5.- | Salida Interptores Doble | UD | 1,183.02 | 6.00 | 7,098.12 | |
| 10.6.- | Salida Interptores Triple | UD | 1,603.53 | 2.00 | 3,207.06 | |
| 10.7.- | Salidas Abanicos de techo | UD | 1,210.83 | 7.00 | 8,475.81 | |
| 10.8.- | Salida A/A | UD | 1,490.84 | 1.00 | 1,490.84 | |
| 10.9.- | Salida Letrero | UD | 1,166.66 | 1.00 | 1,166.66 | |
| 10.10.- | Salida Bomba de agua | UD | 1,410.83 | 1.00 | 1,410.83 | |
| 10.11.- | Salida conexión Campanas Cocina | UD | 2,230.23 | 2.00 | 4,460.46 | |
| 10.12.- | Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye Instalacion) | UD | 27,298.95 | 1.00 | 27,298.95 | |
| 10.13.- | Luminarias 2 x 2 LED | UD | 2,918.18 | 5.00 | 14,590.90 | |
| 10.14.- | Luminarias de Cocina | UD | 4,570.18 | 3.00 | 13,710.54 | |
| 10.15.- | Luminarias Exteriores | UD | 3,206.74 | 8.00 | 25,653.92 | |
| 10.16.- | Abanicos de techo KDK instalados | UD | 5,438.45 | 5.00 | 27,192.25 | |
| 10.17.- | Panel de distribución 16 espacios 1 PH | UD | 9,163.25 | 1.00 | 9,163.25 | |
| 10.18.- | Acometida Primaria 3H desde poste hasta transfer soterrada | UD | 68,612.70 | 1.00 | 68,612.70 | |
| 10.19.- | Materiales Eléctricos (cubicar desglosado) | PA | 13,441.73 | 1.00 | 13,441.73 | |
| 10.20.- | M.O. Electrica | PA | 4,032.52 | 1.00 | 4,032.52 | |
| | | | | | | 269,132.41 |
| XI.- | Pintura | | | | | |
| 11.1.- | Primer base | M2 | 72.58 | 214.20 | 15,546.35 | |
| 11.2.- | Pintura Acrilica pared en interior verde foresta y Amarillo Oro. Dos manos | M2 | 137.91 | 99.54 | 13,727.56 | |
| 11.3.- | Pintura Acrilica pared en interior verde Amanecer, dos manos | M2 | 137.91 | 29.30 | 4,041.04 | |
| 11.4.- | Pintura Acrilica en techo Blanco 00, dos manos | M2 | 91.98 | 85.35 | 7,850.86 | |
| 11.5.- | Verja Perimetral, dosn manos | M2 | 137.91 | 90.00 | 12,411.90 | |
| 11.6.- | Caseta de Bomba, dos manos | M2 | 137.91 | 40.00 | 5,516.40 | |
| | | | | | | 59,094.11 |
| XII.- | Equipamiento Cocina | | | | | |
| 12.1.- | Suminsitro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja relectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura. | UD | 89,505.00 | 2.00 | 179,010.00 | |
| 12.2.- | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminaci3n antigrasa 110V | UD | 116,280.00 | 2.00 | 232,560.00 | |
| 12.3.- | Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana | UD | 92,718.00 | 2.00 | 185,436.00 | |

| | | | | | | |
|---|--|----|------------|--------|------------|--------------|
| 12.4.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Inclustado. | UD | 56,317.00 | 1.00 | 56,317.00 | |
| 12.5.- | Suministro y Fabricación de Exhibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable. | UD | 134,425.00 | 1.00 | 134,425.00 | |
| 12.6.- | Freezer Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 1/4", ancho 30 1/4", profundidad 28 7/8", color blanco. | UD | 87,022.50 | 1.00 | 87,022.50 | |
| 12.7.- | Nevera Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 1/4", ancho 30 1/4", profundidad 28 7/8", color blanco. | UD | 112,917.00 | 1.00 | 112,917.00 | |
| 12.8.- | Canalización de agua en cocina, en acero inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando con 0.10 cms, pendiente 1.5% a conectar en tubería de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa en hormigón. | UD | 15,418.72 | 14.00 | 215,862.08 | |
| 12.9.- | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | P2 | 805.95 | 46.00 | 37,073.61 | |
| | | | | | | 1,240,623.19 |
| XIII.- Verja malla Ciclónica | | | | | | |
| 13.1.- | Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6". | ML | 2,506.98 | 17.80 | 44,624.32 | |
| 13.2.- | Verja Perimetral en muro de block en tres laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura | M2 | 5,078.22 | 44.00 | 223,441.59 | |
| 13.3.- | Puerta de acceso Peatonal | UD | 7,702.71 | 1.00 | 7,702.71 | |
| 13.4.- | Puerta de acceso Vehicular | UD | 10,824.42 | 1.00 | 10,824.42 | |
| | | | | | | 286,593.04 |
| XIV.- Impeneabilización de techo y canalización de aguas | | | | | | |
| 14.1.- | Limpieza y preparación | M2 | 21.80 | 147.26 | 3,210.35 | |
| 14.2.- | Corrección de pendientes y desagues | ML | 422.58 | 35.00 | 14,790.44 | |
| 14.2.- | Primer | M2 | 85.00 | 147.26 | 12,517.10 | |
| 14.2.- | Impermeabilización de Techo | M2 | 269.50 | 147.26 | 39,686.57 | |
| | | | | | | 70,204.46 |
| XV.- Area de Lavadero | | | | | | |
| 15.1.- | Estructura metálica soporte para cubierta | M2 | | N/A | | |
| 15.2.- | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | | N/A | | |
| | | | | | | 0.00 |

| XVI.- Miselaneos | | | | | | |
|------------------|---|--------|-----------|-------|-----------|---------------------|
| 16.1.- | Tarja en Bronce, incluye muro base | P.A | 25,654.32 | 1.00 | 25,654.32 | |
| 16.2.- | Letrero acrílico | P.A | 22,119.99 | 1.00 | 22,119.99 | |
| 16.3.- | Tramería en metal en Almacén | UD | 25,187.00 | 1.00 | 25,187.00 | |
| 16.4.- | Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.) colocar al lado de la existente. | UD | 14,195.78 | 2.00 | 28,391.56 | |
| 16.5.- | Tanque de gas a ser suministrado por el Suplidor, solo se dejara las facilidades de conectividad y la construcción de la base | UD | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | |
| 16.6.- | Depósito de Combustible | UD | | | | |
| 16.7.- | Planta Eléctrica | UD | | | | |
| 16.8.- | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico | UD | 10,121.85 | 1.00 | 10,121.85 | |
| 16.9.- | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico | UD | 7,584.09 | 1.00 | 7,584.09 | |
| 16.10.- | Sillas de Oficina | UD | 1,755.84 | 3.00 | 5,267.52 | |
| 16.11.- | Mesas Comedor tipo maleta | UD | 8,212.80 | 4.00 | 32,851.20 | |
| 16.12.- | Sillas comedo Plegable | UD | 1,645.65 | 24.00 | 39,495.60 | |
| 16.13.- | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria | PA | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | |
| | | | | | | 231,673.13 |
| | Sub-Total general | | | | | 4,225,440.66 |
| | Dirección Técnica | 10.00% | | | | 422,544.07 |
| | Seguro y Fianza | 2.50% | | | | 105,636.02 |
| | Transporte | 3.50% | | | | 147,890.42 |
| | Gastos Admisnitrativos | 5.00% | | | | 211,272.03 |
| | ley Fondo Pensiones y Jubilaciones | 1.00% | | | | 42,254.41 |
| | ITBIS | 18.00% | | | | 76,057.93 |
| | Total General | | | | | 5,231,095.54 |

Elaborado por:

Kelly Vasquez

Revisado Por:por:



Comedores Económicos del Estado Dominicano

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text

OFERTA ECONÓMICA

Seleccione la fecha

NOMBRE DEL OFERENTE: Lonford S.R.L

Página 1 de 1

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | Remodelación y remosamiento local comedor los llanos | | | RD\$ 1,433,233.09 | RD\$ 21,233.08 | RD\$ 1,454,466.17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:1, 454,466.16..... RD\$

Valor total de la oferta en letras: Un millón, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos sesenta y seis pesos, con dieciséis centavos, 16/100

Juan Fernández en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Lonford. S.R.L

Firma

23./ 4/2018

¹ Si aplica.² Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



ORIGINAL

LONFORD SRL

REMEDIACIÓN LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA



| NO. | PARTIDA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (RD\$) | CANTIDAD | VALOR RD\$ | SUB TOTAL RD\$ |
|----------|--|--------|------------------------|----------|------------|------------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Caseta materiales obra y campamento | UND | 23,500.00 | 1.00 | 23,500.00 | |
| 1.2 | Movilización y desmovilización | MES | 9,800.00 | 3.00 | 29,400.00 | 52,900.00 |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | |
| 2.1 | Demolición para puerta casa guardia | DÍAS/H | 1600 | 1.50 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | |
| 3.1 | Excavaciones zapata de muros en cierre puerta | M3 | 550 | 2.11 | 1,160.50 | |
| 3.2 | Relleno de material granular en reposición | M3 | 350 | 2.32 | 812.35 | |
| 3.3 | Bote de escombros a 8 Km | M3 | 475 | 10.00 | 4,750.00 | 6,722.85 |
| 4 | HORMIGÓN | | | | | |
| 4.1 | Zapata de muros de 15 cm división casa de guardia y área de lavadero | M3 | 9,100.00 | 1.25 | 11,343.15 | |
| 4.2 | Calzada simple frotada en el perímetro y área de lavadero | M2 | 859.00 | 15.00 | 12,885.00 | 24,228.15 |
| 5 | MUROS DE BLOQUES | | | | | |
| 5.1 | Muros de bloques de 15 cm, división cuarto de guardia y cierre ventana frontal para almacén | M2 | 951.00 | 9.53 | 9,063.03 | |
| 5.2 | Muros de bloques de 15 cm, en perímetro piso lavadero | M2 | 1,090.00 | 3.20 | 3,488.00 | 12,551.03 |
| 6 | TERMINACIONES | | | | | |
| 6.1 | Pañete interior | M2 | 400 | 19.06 | 7,624.00 | |
| 6.2 | Pañetes | M | 203 | 5.20 | 1,055.60 | |
| 6.3 | Cantos | M | 91.13 | 10.40 | 947.75 | |
| 6.4 | Desague de Techo 3", revisar y canalizar | UND | 1507.66 | 4.00 | 6,030.64 | 15,657.99 |
| 7 | REVESTIMIENTOS Y PISOS | | | | | |
| 7.1 | Piso en baños | M2 | 1,300.00 | 7.02 | 9,124.96 | |
| 7.2 | Revestimiento en baños paredes | M2 | 1,300.00 | 20.64 | 26,828.75 | |
| 7.3 | Revestimiento en pared cocina | M2 | 1,300.00 | 16.02 | 20,826.00 | |
| 7.4 | Revestimiento en pared lavadero | M2 | 1,200.00 | 3.36 | 4,032.00 | 60,811.71 |
| 8 | PUERTAS, VENTANAS Y PLAFÓN | | | | | |
| 8.1 | Puertas polimetálica 2.10 x 0.90 | UND | 5,900.00 | 2.00 | 11,800.00 | |
| 8.2 | Puertas polimetálica 2.10 x 1.00 | UND | 6,000.00 | 2.00 | 12,000.00 | |
| 8.3 | Puerta almacén doble polimetálica reforzada | UND | 15,500.00 | 1.00 | 15,500.00 | |
| 8.4 | Ventanas salomónicas | PIES 2 | 480.00 | 15.49 | 7,436.21 | |
| 8.5 | Cristal frontal ticket | PIES 2 | 300.00 | 6.00 | 1,800.00 | 48,536.21 |
| 9 | SANITARIAS Y AGUAS SERVIDAS | | | | | |
| | Nota: De la parte sanitaria falta información de las condiciones de estas, se incluyen algunos supuestos que son los repetitivos en casos de adecuación de locales para comedores. Hay que verificar esta partida, los parámetros son indicativos. | | | | | |
| 9.1 | Inodoro alargado blanco, incluye suministro, piezas e instalación | UND | 9,800.00 | 2.00 | 19,600.00 | |
| 9.2 | Lavamanos blanco, incluye piezas, accesorios e instalación | UND | 6,500.00 | 2.00 | 13,000.00 | |
| 9.3 | Ducha de agua fría, suministro, piezas e instalación | UND | 4,600.00 | 1.00 | 4,600.00 | |
| 9.4 | Lavadero de granito doble | UND | 9,000.00 | 1.00 | 9,000.00 | |
| 9.5 | Desague de piso de 2" instalado | UND | 1,193.00 | 2.00 | 2,386.00 | |
| 9.6 | Espejos | UND | 600.00 | 1.00 | 600.00 | |
| 9.7 | Jaboneras | UND | 375.00 | 1.00 | 375.00 | |
| 9.8 | Trampas de grasa 1.00 x 1.00 x 1.00 | UND | 8,400.00 | 1.00 | 8,400.00 | |
| 9.9 | Tinaco 500 Gl | UND | 17,000.00 | 1.00 | 17,000.00 | 74,961.00 |



LONFORD SRL

REMODELACIÓN LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA

| NO. | PARTIDA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (RD\$) | CANTIDAD | VALOR RD\$ | SUB TOTAL RD\$ |
|-----------|--|--------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 10 | ELECTRICIDAD | | | | | |
| | Nota: De la parte eléctrica falta información de las condiciones de estas, se incluyen algunos supuestos que son los repetitivos en casos de adecuación de locales para comedores. Hay que verificar esta partida, los parámetros son indicativos. | | | | | |
| 10.1 | Salida luz cenital | | | | | |
| 10.2 | Salida TC 110 V doble | UND | 1,100.00 | 2.00 | 2,200.00 | |
| 10.3 | Salida TC 220 V sencillo | UND | 1,250.00 | 1.00 | 1,250.00 | |
| 10.4 | Salida interruptor sencillo | UND | 2,450.00 | 1.00 | 2,450.00 | |
| 10.5 | Salida interruptor doble | UND | 1,100.00 | 1.00 | 1,100.00 | |
| 10.6 | Salida interruptor triple | UND | 1,520.00 | 2.00 | 3,040.00 | |
| 10.7 | Salida abanico de techo | UND | 1,800.00 | 1.00 | 1,800.00 | |
| 10.8 | Salida letrero | UND | 1,250.00 | 2.00 | 2,500.00 | |
| 10.9 | Salida conexión campana cocina | UND | 1,100.00 | 1.00 | 1,100.00 | |
| 10.10 | Luminarias 2x2 LED | UND | 2,400.00 | 1.00 | 2,400.00 | |
| 10.11 | Luminarias de cocina | UND | 3,750.00 | 4.00 | 15,000.00 | |
| 10.12 | Luminarias exteriores | UND | 5,750.00 | 2.00 | 11,500.00 | |
| 10.13 | Abanicos de techo KDK instalados | UND | 3,100.00 | 4.00 | 12,400.00 | |
| 10.14 | Materiales eléctricos (cubicar desglosado) | UND | 6,400.00 | 2.00 | 12,800.00 | |
| 10.15 | M.O. Eléctrica | PA | 9,500.00 | 1.00 | 9,500.00 | |
| | | PA | 21,000.00 | 1.00 | 21,000.00 | 100,040.00 |
| 11 | PINTURA | | | | | |
| 11.1 | Primer base | | | | | |
| 11.2 | Pintura exterior acrílica | M2 | | | | |
| 11.3 | Pintura interior acrílica | M2 | 160.00 | 167.18 | 26,748.80 | |
| 11.4 | Techos | M2 | 140.00 | 460.12 | 64,416.80 | |
| | | M2 | 240.00 | 92.76 | 22,263.24 | 113,428.84 |
| 12 | EQUIPAMIENTO COCINA (VER PRESUPUESTO ANEXO) | | | | | |
| 12.1 | Suministro estufa de 4 quemadores p-50 en acero inoxidable completa, bandeja recolectora de grasa, INOXI 92 x 33 x 26 de altura | UND | 61,500.00 | 1.00 | 61,500.00 | |
| 12.2 | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110 V | UND | 75,000.00 | 1.00 | 75,000.00 | |
| 12.3 | Extractor tipo hongo, 220 V, 1 HP para campana | UND | 81,500.00 | 1.00 | 81,500.00 | |
| 12.4 | Freezer horizontal, inverter, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, altura 66 1/4", ancho 30 1/4", profundidad 28 7/8", color blanco | UND | 41,000.00 | 1.00 | 41,000.00 | 259,000.00 |
| 13 | VERJA MALLA CICLÓNICA | | | | | |
| 13.1 | Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15x20x80, zapata y 4 líneas de bloques de 6" | M | 3,100.00 | 55.54 | 172,174.00 | |
| 13.2 | Puerta de acceso vehicular y peatonal | UND | 17,500.00 | 1.00 | 17,500.00 | 189,674.00 |
| 14 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CANALIZACIÓN DE AGUAS | | | | | |
| 14.1 | Limpieza y preparación | | | | | |
| 14.2 | Impermeabilizante Polybrite 24, dos manos y primer | M2 | 63.00 | 111.32 | 7,012.92 | |
| | | M2 | 525.00 | 111.32 | 58,441.01 | 65,453.93 |
| 15 | ÁREA DE LAVADERO | | | | | |
| 15.1 | Estructura metálica soporte para cubierta | | | | | |
| 15.2 | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | 3,700.00 | 6.00 | 22,200.00 | |
| | | M2 | 1,200.00 | 6.00 | 7,200.00 | 29,400.00 |

ORIGINAL

LONFORD SRL

REMODELACIÓN LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
 PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, REPÚBLICA DOMINICANA

| NO. | PARTIDA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (RD\$) | CANTIDAD | VALOR RD\$ | SUB TOTAL RD\$ |
|-----------|---|--------|------------------------|----------|------------|---------------------|
| 16 | MISCELÁNEOS | | | | | |
| 16.1 | Tarja en bronce, incluye muro base | | | | | |
| 16.2 | Letrero acrílico | PA | 9,500.00 | 1.00 | 9,500.00 | |
| 16.3 | Tramera en metal en almacén | PA | 24,500.00 | 1.00 | 24,500.00 | |
| 16.4 | Asta de bandera en tubos galvanizados 20 pies de altura (Incluye base horm.) | UND | 9,500.00 | 1.00 | 9,500.00 | |
| 16.5 | Tanque de gas a ser suministrado por el Suplidor, sólo de dejará las facilidades de conectividad y la construcción de la base | UND | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | |
| 16.6 | Suministro e instalación de escritorio 24*48 D/3 gavetas metálico | UND | 5,750.00 | 1.00 | 5,750.00 | |
| 16.7 | Suministro e instalación de archivo de 3 gavetas metálico | UND | 6,500.00 | 1.00 | 6,500.00 | |
| 16.8 | Sillas de oficina | UND | 8,100.00 | 1.00 | 8,100.00 | |
| 16.9 | Mesas comedor tipo maleta | UND | 2,750.00 | 2.00 | 5,500.00 | |
| 16.10 | Sillas comedor plegables | UND | 6,100.00 | 2.00 | 12,200.00 | |
| 16.11 | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardinería | UND | 1,875.00 | 12.00 | 22,500.00 | |
| | | PA | 4,800.00 | 1.00 | 4,800.00 | |
| 17 | SUB TOTAL GENERAL CONSTRUCCIÓN | | | | | 123,850.00 |
| | | | | | | 1,179,615.71 |
| 17.1 | Dirección técnica | | | | | |
| 17.2 | Seguros y fianzas | 10.00% | | | | |
| 17.3 | Transporte | 2.50% | | | | 117,961.57 |
| 17.4 | Gastos administrativos | 3.00% | | | | 29,490.39 |
| 17.5 | Ley fondo de pensiones y jubilaciones | 5.00% | | | | 35,388.47 |
| 17.6 | ITBIS | 1.00% | | | | 58,980.79 |
| | | 18.00% | | | | 11,796.16 |
| 18 | TOTAL GENERAL CONSTRUCCIÓN | | | | | 21,233.08 |
| | | | | | | 1,454,466.17 |

PREPARADO POR:

Joel Pérez M.
 ING. JOEL PÉREZ M.
 CODIA: 24961



REVISADO POR:

Juan D. Fernández
 Arq. Juan D. Fernández
 CODIA/3539

ORIGINAL



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

No. EXPEDIENTE
CEE-CCC-CP-2018-0004

23 de Abril de 2018

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 2

NOMBRE DEL OFERENTE: KELLY VASQUEZ DUARTE

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | "LOTE NO. 4 REMODELACION COMEDOR BOHECHIO, SAN JUAN DE MAGUANA. | P.A | 1 | RD\$5,099,098.40 | RD\$70,875.50 | RD\$5,169,973.90 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD 5,169,973.90
 Valor total de la oferta en letras: Cinco Millones, ciento sesenta y nueve mil, novecientos setenta y tres pesos Dominicanos con 90/100.

Yo MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO en calidad de oferente:

Firma _____



¹ Si aplca.
² Si aplca.





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,

PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING. Manuel Antonio Mercedes Escoto

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | | Sub-Total |
|-------------|---|--------|-----------------|----------|--|------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| I. | Preliminares | | | | | |
| 1.1.- | Levantamiento e Ingeniería | PA | 19,311.59 | 1.00 | | 19,311.59 |
| 1.2.- | Movilización y Desmovilización | Meses | 12,500.52 | 4.00 | | 50,002.08 |
| 1.3.- | Caseta materiales Obra y Campamento | PA | 15,706.59 | 1.00 | | 15,706.59 |
| | | | | | | |
| II. | Demoliciones | | | | | 85,020.26 |
| 2.1.- | Apertura hueco puerta Almacén 2.50 x 2.10, para hueco terminado | M3 | 527.09 | 5.25 | | 2,767.25 |
| 2.2.- | Demoliciones en área de construcción lavadero calzada existente | M3 | 719.02 | 2.91 | | 2,093.79 |
| 2.3.- | Demoliciones en área de oficinas para caseta de tikets, en muro | M3 | 1,802.99 | 3.60 | | 6,490.75 |
| 2.4.- | Demolición ceseta de bomba sobre cisterna | M3 | 2,079.48 | 6.30 | | 13,100.75 |
| 2.5.- | Demolición piso de area despensa, baño y cuarto vigilante | M3 | 553.50 | 15.00 | | 8,301.91 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| III. | Movimiento de Tierra | | | | | 32,754.46 |
| 3.1.- | Excavación para preparación de de plantea en despensa, baño y cuarto vigilante | M3 | 324.00 | 1.50 | | 485.97 |
| 3.2.- | Excavaciones puerta entrada almacén y rampa de acceso | M3 | 324.00 | 9.98 | | 3,231.88 |
| 3.3.- | Excavaciones muro línea de cocina | M3 | 324.00 | 2.09 | | 677.97 |
| 3.4.- | Relleno de reposición con caliche | M3 | 714.54 | 1.00 | | 713.82 |
| 3.5.- | Bote de material | M3 | 647.67 | 13.57 | | 8,787.15 |
| | | | | | | |
| IV. | Hormigón | | | | | 13,896.79 |
| 4.1.- | Platea para muros despensa, baño y cuarto de guardia esp= 0.12 cm, Ø3/8" @ 0.25 cm, Hormigón | M3 | 7,168.74 | 0.92 | | 6,572.84 |
| 4.2.- | Platea para casa de bomba | M3 | 7,168.74 | 0.13 | | 946.27 |
| 4.3.- | Rampa de acceso Almacén | M3 | 6,647.82 | 3.60 | | 23,932.15 |
| 4.4.- | Losa de piso area de lavadero | M3 | 8,156.23 | 1.80 | | 14,681.21 |
| 4.5.- | Reparación de calzada simple frotada en el perímetro | M2 | 695.87 | 50.00 | | 34,793.50 |
| | | | | | | |
| V. | Muros de Block | | | | | 80,925.98 |
| 5.1.- | Muros de block de 15cm, despensa, casa de guardia, cierre de puertas, cierre ventana, acero Ø3/8" a 0.80. | M2 | 869.34 | 58.95 | | 51,247.59 |
| 5.2.- | Muros de block de 15cm, casa de bomba | M2 | 869.34 | 6.00 | | 5,216.04 |
| | | | | | | |
| VI. | Terminaciones | | | | | 56,463.63 |
| 6.1.- | Pañete | M2 | 256.29 | 167.46 | | 42,918.32 |
| 6.2.- | Mochetas | ML | 102.42 | 30.00 | | 3,072.60 |
| 6.3.- | Cantos | ML | 85.52 | 45.00 | | 3,848.40 |
| | | | | | | |
| VII. | Revestimeintos y Pisos | | | | | 49,839.32 |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PRESUPUESTO BASE

ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BOHECHIO,

PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA

OFERENTE: ING. Manuel Antonio
Mercedes Escoto

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total |
|---------------|---|--------|-----------------|----------|-------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| I.- | Preliminares | | | | |
| 7.1.- | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | M2 | 1,631.38 | 43.21 | 70,497.64 |
| 7.2.- | Piso en comedor PORCELANATO PIASENTINA | M2 | 1,486.61 | 61.54 | 91,485.98 |
| 7.3.- | Piso en Baños | M2 | 1,116.79 | 4.12 | 4,597.60 |
| 7.5.- | Revestimiento en baños paredes | M2 | 992.50 | 21.94 | 21,771.48 |
| 7.6.- | Revestimiento en pared cocina | M2 | 944.52 | 44.03 | 41,582.49 |
| 7.7.- | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 15 | ML | 395.17 | 23.75 | 9,385.29 |
| 7.8.- | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA GRIS 50 X 50 | ML | 395.17 | 27.00 | 10,669.59 |
| | | | | | |
| VIII.- | Puertas, Ventanas y Plafond | | | | 249,990.07 |
| 8.1.- | Puertas Metálicas de Polimetal Blanca instaladas con llavín | UD | 6,929.14 | 9.00 | 62,362.26 |
| 8.2.- | Puerta de Cristal doble entrada | Pies2 | 690.52 | 36.15 | 24,961.19 |
| 8.3.- | Puerta enrollable de almacén 2.5 de ancho y 2.10 | Pies2 | 498.70 | 56.48 | 28,167.20 |
| 8.4.- | Ventanas tipo celocias bronce claro | Pies2 | 343.44 | 140.94 | 48,402.99 |
| 8.5.- | Ventanas corredizas bronce | Pies2 | 362.09 | 25.00 | 9,052.17 |
| | | | | | |
| IX.- | Sanitaria y aguas servidas | | | | 172,945.81 |
| 9.1.- | Inodoros, incluye piezas e instalación | UD | 11,073.96 | 3.00 | 33,221.88 |
| 9.2.- | Lavamanos blanco | UD | 5,291.10 | 3.00 | 15,873.30 |
| 9.3.- | Ducha sencilla en baños incluye piezas | UD | 5,184.87 | 1.00 | 5,184.87 |
| 9.4.- | Mezcaldora lavamanos | UD | 1,500.00 | 3.00 | 4,500.00 |
| 9.5.- | Construcción registro inspección | UD | 4,207.62 | 4.00 | 16,830.48 |
| 9.6.- | Construcción trampa de grasa | UD | 7,691.12 | 2.00 | 15,382.24 |
| 9.7.- | Desague de piso | UD | 1,976.70 | 4.00 | 7,906.80 |
| 9.8.- | Tinaco de 500 Gls | UD | 12,597.23 | 1.00 | 12,597.23 |
| 9.9.- | Limpieza cisterna y reparaciones | UD | 29,010.83 | 1.00 | 29,010.83 |
| 9.10.- | Moto 1HP y Tanque | UD | 52,495.48 | 1.00 | 52,495.48 |
| 9.11.- | Materiales de Instalación | PA | 17,876.18 | 1.00 | 17,876.18 |
| 9.12.- | Mano de Obra | PA | 10,543.96 | 1.00 | 10,543.96 |
| | | | | | |
| X.- | Electricidad | | | | 221,423.25 |
| 10.1.- | Lampara 2 x 2 en comedor | UD | 2,918.18 | 4.00 | 11,672.72 |
| 10.2.- | Lampara water proof en cocina y almacen | UD | 4,570.18 | 4.00 | 18,280.72 |
| 10.3.- | Lamparas exterior | UD | 3,206.74 | 6.00 | 19,240.44 |
| 10.4.- | Abanicos de Techo KDK | UD | 5,001.18 | 6.00 | 30,007.08 |
| 10.5.- | Abanicos de pared en tikec KDK | UD | 4,806.18 | 1.00 | 4,806.18 |
| 10.6.- | Salida para luz Cenital | UD | 918.39 | 8.00 | 7,347.12 |
| 10.7.- | Salida para Interruptor Simple | UD | 966.66 | 6.00 | 5,799.96 |
| 10.8.- | Salida para Interruptor Doble | UD | 1,183.02 | 6.00 | 7,098.12 |
| 10.9.- | Salida T.C. 120V Doble en cocina | UD | 1,158.27 | 6.00 | 6,949.62 |
| 10.10.- | Aire acondicionado Inverter 12,000 BTU (Incluye | UD | 32,841.18 | 1.00 | 32,841.18 |
| 10.11.- | Salidas de Abanicos de Techos | UD | 1,210.83 | 6.00 | 7,264.98 |
| 10.12.- | Iluminacion Exterior | UD | 3,206.74 | 5.00 | 16,033.70 |
| 10.13.- | Materiales Electricos (cubicar por desglose) | PA | 17,367.73 | 1.00 | 17,367.73 |
| 10.14.- | Mano de Obra | PA | 9,235.48 | 1.00 | 9,235.48 |
| | | | | | |
| XI.- | Pintura General | | | | 193,945.03 |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
ADECUACION COMEDOR ECONÓMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING. Manuel Antonio Mercedes Escoto

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total |
|---------------|--|--------|-----------------|----------|---------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| I.- | Preliminares | | | | |
| 11.1.- | Pintura Acrilica en techo Blanco 00, | M2 | 90.58 | 245.12 | 22,202.92 |
| 11.2.- | Pintura Acrilica pared en interior verde Amanecer | M2 | 114.94 | 352.44 | 40,509.45 |
| 11.3.- | Pintura Acrilica pared en interior verde foresta y Amarillo Oro. | M2 | 118.58 | 189.84 | 22,511.23 |
| 11.4.- | Pintura en verja perimetral | M2 | 102.78 | 200.00 | 20,556.00 |
| | | | | | 105,779.61 |
| XII.- | Equipamiento cocina | | | | |
| 12.1.- | Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja relectora de Grasa INOXI 92 X 33 X 26 de altura. | UD | 113,240.00 | 2.00 | 226,480.00 |
| 12.2.- | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V | UD | 117,280.00 | 2.00 | 234,560.00 |
| 12.3.- | Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana | UD | 88,336.00 | 2.00 | 176,672.00 |
| 12.4.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable con Fregadero Includado. | UD | 85,612.80 | 1.00 | 85,612.80 |
| 12.5.- | Suministro y Fabricación de Mesa en Acero Inoxidable sin Respaldo y Sin entrepaños. | UD | 52,120.01 | 1.00 | 52,120.01 |
| 12.6.- | Suministro y Fabricación de Exibidor de 6 Bandejas en Acero Inoxidable. | UD | 131,600.00 | 1.00 | 131,600.00 |
| 12.7.- | Freezer Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, | UD | 88,840.00 | 1.00 | 88,840.00 |
| 12.8.- | Nevera Vertical, invertir, capacidad 18 pies 3, descongelamiento automático, bandejas ajustables, | UD | 107,144.00 | 1.00 | 107,144.00 |
| 12.9.- | Canalización de agua en cocina, en acero inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando con 0.10 cms, pendiente 1.5% a conectar en tubería de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa en hormigón. | UD | 8,828.54 | 14.00 | 123,599.56 |
| 11.10.- | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas | P2 | 994.45 | 46.00 | 45,744.56 |
| | | | | | 1,272,372.93 |
| XIII.- | Verja malla Ciclónica | | | | |
| 13.1.- | Reparación en verja ciclónica | ML | 4,029.18 | 47.55 | 191,587.30 |
| 13.2.- | Puerta corrediza deslizable en riel de 6 metros de largo en malla ciclónica para acceso Almacén, altura de acuerdo a la verja existente. | UD | 11,296.42 | 1.00 | 11,296.42 |
| | | | | | 202,883.72 |
| XIV.- | Impemeabilización de techo y canalización de aguas | | | | |
| 14.1.- | Limpieza y preparación | M2 | 21.80 | 245.12 | 5,343.74 |
| 14.2.- | Corrección de pendientes y desagues | ML | 51.71 | 100.00 | 5,171.12 |
| 14.3.- | Primer | M2 | 96.80 | 245.12 | 23,727.57 |
| 14.4.- | Impermeabilización de Techo | M2 | 262.42 | 245.12 | 64,324.26 |
| | | | | | 98,566.68 |
| XV.- | Area de Lavadero | | | | |
| 15.1.- | Estructura metalica soporte para cubierta | M2 | 1,187.07 | 13.59 | 16,132.23 |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
ADECUACION COMEDOR ECONOMICO BOHECHIO,
PROVINCIA SAN JUAN , REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING. Manuel Antonio Mercedes Escoto

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | | Sub-Total |
|--------------|--|--------|-----------------|----------|--|---------------------|
| A.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| I.- | Preliminares | | | | | |
| 15.2.- | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | 1,594.47 | 13.59 | | 21,668.78 |
| | | | | | | 37,801.01 |
| XVI.- | Mislaneos | | | | | |
| 16.1.- | Tarja en Bronce, incluye muro base | P.A | 17,477.66 | 1.00 | | 17,477.66 |
| 16.2.- | Letrero acrílico | P.A | 22,119.99 | 1.00 | | 22,119.99 |
| 16.3.- | Tramería en metal en Almacén | UD | 23,538.00 | 3.00 | | 70,614.00 |
| 16.4.- | Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de altura (incluye base Horm.) colocar al lado de la existente. | UD | 17,645.04 | 1.00 | | 17,645.04 |
| 16.5.- | Tanque de gas a ser suministrado por el Suplidor, | UD | 6,337.45 | 1.00 | | 6,337.45 |
| 16.6.- | Depósito de Combustible de 150 galones, incluye base del tanque | UD | 86,624.98 | 1.00 | | 86,624.98 |
| 16.7.- | Planta Eléctrica de 30 Kw, silenciosa dissel | UD | 718,360.00 | 1.00 | | 718,360.00 |
| 16.8.- | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metálico | UD | 12,018.30 | 1.00 | | 12,018.30 |
| 16.9.- | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metálico | UD | 4,602.00 | 1.00 | | 4,602.00 |
| 16.10.- | Sillas de Oficina | UD | 1,327.50 | 3.00 | | 3,982.50 |
| 16.11.- | Mesas Comedor tipo maleta | UD | 6,844.00 | 8.00 | | 54,752.00 |
| 16.12.- | Sillas comedo Plegable | UD | 814.20 | 36.00 | | 29,311.20 |
| 16.13.- | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria | PA | 19,074.07 | 1.00 | | 19,074.07 |
| | | | | | | 1,062,919.19 |
| | Sub-Total general | | | | | 3,937,527.73 |
| | Dirección Técnica | 10.00% | | | | 393,752.77 |
| | Seguro y Fianza | 3.50% | | | | 137,813.47 |
| | Transporte | 4.00% | | | | 196,876.39 |
| | Gastos Admisnitrativos | 5.00% | | | | 196,876.39 |
| | ley Fondo Pensiones y Jubilaciones | 1.00% | | | | 39,375.28 |
| | ITBIS | 18.00% | | | | 70,875.50 |
| | Imprevistos | 5.00% | | | | 196,876.39 |
| | Total General | | | | | 5,169,973.90 |
| | Costo M2 Remodelación | 240.39 | | | | |
| | Costo M2 Remodelación con Equipamiento | | | | | 21,506.61 |

Elaborado por:

Revisado Por:por:





DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

No. EXPEDIENTE

CCC-CP-2018-0004

22 de Abril de 2018

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | "LOTE NO.5: "Remodelación Comedor Los Llanos" | PRECIO ALZADO | 1 | RD\$1,644,142.92 | RD\$ 24,357.67 | RD\$1,668,500.59 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 1,668,500.59

Valor total de la oferta en letras: **UN MILLON, SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 59/100**

MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO en calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en SU nombre

Firma 

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2018



¹ Si aplica.
² Si aplica.



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
REMODELACION LOCAL COMEDOR ECONOMICO, LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING. MANUEL ANT. MERCEDES ESCOTO

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | Sub- totales |
|---|---|---------|-----------------|----------|-----------|------------------|
| I. - Preliminares | | | | | | |
| 1.1.- | Caseta materiales Obra y Campamento | UD | 15,706.59 | 1.00 | 15,706.59 | |
| 1.2.- | Movilización y Desmovilización | Meses | 12,500.52 | 3.00 | 37,501.56 | |
| | | | | | | 53,208.15 |
| II. - Demoliciones | | | | | | |
| 2.1.- | Demolición para puerta casa guardia | Dias /H | 800.00 | 1.50 | 1,200.00 | |
| | | | | | | 1,200.00 |
| III. - Movimiento de Tierra | | | | | | |
| 3.1.- | Excavaciones zapata de muros en cierre puerta | M3 | 324.00 | 2.11 | 683.64 | |
| 3.2.- | Relleno de material granular en repoción | M3 | 714.54 | 2.32 | 1,658.45 | |
| 3.3.- | Bote de escombros a BKm. | Bote | 647.67 | 10.00 | 6,476.66 | |
| | | | | | | 8,818.74 |
| IV. - Hormigón | | | | | | |
| 4.1.- | Zapara de muros de 15cm división casa de guardia y area de lavadero | M3 | 7,168.74 | 1.25 | 8,935.83 | |
| 4.2.- | Calzada simple frotada en el perimetro y area de lavadero | M2 | 695.87 | 15.00 | 10,438.05 | |
| 4.3.- | | | | | | |
| | | | | | | 19,373.88 |
| V. - Muros de Block | | | | | | |
| 5.1.- | Muros de blockde 15cm, división cuarto de guardia y cierre ventana frontal para almacen | M2 | 869.34 | 9.53 | 8,284.81 | |
| 5.2.- | Muros de blockde 15cm, en perímetro piso lavadero | M2 | 869.34 | 3.20 | 2,781.89 | |
| | | | | | | 11,066.70 |
| VI. - Terminaciones | | | | | | |
| 6.1.- | Pañete Interior | M2 | 256.29 | 19.06 | 4,884.89 | |
| 6.2.- | Mochetas | ML | 102.42 | 5.20 | 532.58 | |
| 6.3.- | Cantos | ML | 85.52 | 10.40 | 889.41 | |
| 6.2.- | Desague de Techo 3" , revisar y canalizar | UD | 1,840.13 | 4.00 | 7,360.52 | |
| | | | | | | 13,667.40 |
| VII. - Revestimientos y Pisos | | | | | | |
| 7.1.- | Piso en Baños | M2 | 1,116.79 | 7.02 | 7,838.97 | |
| 7.2.- | Revestimiento en baño paredes | M2 | 992.50 | 20.64 | 20,482.72 | |
| 7.3.- | Revestimiento en pared cocina | M2 | 944.52 | 16.02 | 15,131.21 | |
| 7.4.- | Revestimiento en pared Lavadero | M2 | 944.52 | 3.36 | 3,173.59 | |
| | | | | | | 46,626.49 |
| VIII. - Puertas, Ventanas y Plafond | | | | | | |
| 8.1.- | Puertas Polimetal 2.10 x 0.9 | UD | 6,929.14 | 2.00 | 13,858.28 | |
| 8.2.- | Puertas Polimetal 2.10 x 1.00 | UD | 6,929.14 | 2.00 | 13,858.28 | |
| 8.3.- | Puerta Almacen doble Polimetal Reforzada | UD | 14,024.14 | 1.00 | 14,024.14 | |
| 8.4.- | Ventanas Salormónicas | Pies2 | 343.44 | 15.49 | 5,320.63 | |
| 8.5.- | Cristal frontal Tikect | Pies2 | 284.74 | 6.00 | 1,708.46 | |
| | | | | | | 48,769.79 |
| IX. - Sanitaria y aguas servidas | | | | | | |
| <p>Nota: De la parte sanitaria falta información de la condiciones de estas, se incluyen algunos supuestos que son los repetitivos en casos de adecuación de locales para comedores. Hay que verificar esta partida los parámetros son indicativos</p> | | | | | | |

M.M.

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
REMODELACION LOCAL COMEDOR ECONOMICO. LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING. MANUEL ANT. MERCEDES ESCOTO

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | Sub- totales |
|---|--|--------|-----------------|----------|------------|-------------------|
| I. - Preliminares | | | | | | |
| 9.1.- | Inodoro Alargado Blanco, incluye suministro, piezas e instalación | UD | 12,553.96 | 2.00 | 25,107.92 | |
| 9.2.- | Lavamanos blanco, incluye piezas accesorios e instalación | UD | 6,989.10 | 2.00 | 13,978.20 | |
| 9.3.- | Ducha de agua fría, suministro, piezas e instalación | UD | 5,184.87 | 1.00 | 5,184.87 | |
| 9.4.- | Lavadero de granito doble | UD | 9,509.47 | 1.00 | 9,509.47 | |
| 9.5.- | Desague de piso de 2" instalado | UD | 1,976.70 | 2.00 | 3,953.40 | |
| 9.6.- | Espejos | UD | 1,695.50 | 1.00 | 1,695.50 | |
| 9.7.- | Jaboneras | UD | 252.00 | 1.00 | 252.00 | |
| 9.8.- | Trampas de grasa 1 x 1 x 1 | UD | 7,691.12 | 1.00 | 7,691.12 | |
| 9.9.- | Tinacos 500Gls | UD | 12,597.23 | 1.00 | 12,597.23 | |
| | | | | | | 79,969.71 |
| X. - Electricidad | | | | | | |
| <i>Nota: La partida Eléctrica falta información de las condiciones de estas, se</i> | | | | | | |
| 10.1.- | Salida Luz Cenital | UD | 918.39 | 2.00 | 1,836.78 | |
| 10.2.- | Salida TC 110 V Doble | UD | 1,158.27 | 1.00 | 1,158.27 | |
| 10.3.- | Salida TC 220 V, sencillo | UD | 2,130.23 | 1.00 | 2,130.23 | |
| 10.4.- | Salida Interptores Sencillo | UD | 966.66 | 1.00 | 966.66 | |
| 10.5.- | Salida Interptores Doble | UD | 1,183.02 | 2.00 | 2,366.04 | |
| 10.6.- | Salida Interptores Triple | UD | 1,603.53 | 1.00 | 1,603.53 | |
| 10.7.- | Salidas Abanicos de techo | UD | 1,210.83 | 2.00 | 2,421.66 | |
| 10.8.- | Salida Letrero | UD | 1,166.66 | 1.00 | 1,166.66 | |
| 10.9.- | Salida conexión Campanas Cocina | UD | 2,230.23 | 1.00 | 2,230.23 | |
| 10.10.- | Luminarias 2 x 2 LED | UD | 2,918.18 | 4.00 | 11,672.72 | |
| 10.11.- | Luminarias de Cocina | UD | 2,918.18 | 2.00 | 5,836.36 | |
| 10.12.- | Luminarias Exteriores | UD | 3,206.74 | 4.00 | 12,826.96 | |
| 10.13.- | Abanicos de techo KDK instalados | UD | 5,001.18 | 2.00 | 10,002.36 | |
| 10.14.- | Materiales Eléctricos (cubicar desglosado) | PA | 17,367.73 | 1.00 | 17,367.73 | |
| 10.15.- | M.O. Eléctrica | PA | 14,717.24 | 1.00 | 14,717.24 | |
| | | | | | | 88,303.43 |
| XI. - Pintura | | | | | | |
| 11.1.- | Primer base | M2 | | | | |
| 11.2.- | Pintura Exterior Acrilica | M2 | 99.70 | 167.18 | 16,667.95 | |
| 11.3.- | Pintura Interior Acrilica | M2 | 105.50 | 460.12 | 48,542.66 | |
| 11.4.- | Techos | M2 | 90.58 | 92.76 | 8,402.52 | |
| | | | | | | 73,613.12 |
| XII. - Equipamiento Cocina (Ver Presupuesto anexo) | | | | | | |
| 12.1.- | Suministro Estufa de 4 Quemadores P-50 en Acero Inoxidable completa Bandeja recolectora de Grasa, INOXI 92 X 33 X 26 de altura. | UD | 146,360.00 | 1.00 | 146,360.00 | |
| 12.2.- | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 24 con filtro en acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110V. | UD | 141,628.00 | 1.00 | 141,628.00 | |
| 12.3.- | Extractor tipo Hongo, 220V 1PH para campana | UD | 117,417.60 | 1.00 | 117,417.60 | |
| 12.4.- | Freezer Horizontal, invertir, capacidad 18 pies 3, | UD | 122,999.00 | 1.00 | 122,999.00 | |
| | | | | | | 528,404.60 |
| XIII. - Verja malla Ciclónica | | | | | | |
| 13.1.- | Construcción en verja ciclónica 6 pies de alto con columnas de amarre de 15 x 20 x 80, zapata y 4 líneas de block de 6". | ML | 3,079.52 | 55.54 | 171,036.70 | |
| 13.2.- | Puerta de acceso Vehicular y Peatonal | UD | 11,296.42 | 1.00 | 11,296.42 | |
| | | | | | | 182,333.12 |

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASE
REMODELACION LOCAL COMEDOR ECONÓMICO, LOS LLANOS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA



OFERENTE: ING. MANUEL ANT. MERCEDES ESCOTO

| No. | Partida | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Sub-Total | Sub- totales |
|-------------------------------|--|--------|-----------------|----------|-----------|---------------------|
| I. - Preliminares | | | | | | |
| XIV. - | Impemabilización de techo y canalización de aguas | | | | | |
| 14.1.- | Limpieza y preparación | M2 | 21.80 | 111,32 | 2,426.75 | |
| 14.2.- | Impermeabilizante Polybrite 24 dos manos y primer | M2 | 269.50 | 111,32 | 29,999.72 | |
| | | | | | | 32,426.47 |
| XV. - Area de Lavadero | | | | | | |
| 15.1.- | Estructura metálica soporte para cubierta | M2 | 1,187.07 | 6.00 | 7,122.40 | |
| 15.2.- | Cubierta de techo en aluzinc pre-pintado | M2 | 1,594.47 | 6.00 | 9,566.79 | |
| | | | | | | 16,689.19 |
| XVI. - Miscelaneos | | | | | | |
| 16.1.- | Tarja en Bronce, incluye muro base | P.A | 13,956.35 | 1.00 | 13,956.35 | |
| 16.2.- | Letrero acrílico | P.A | 22,119.99 | 1.00 | 22,119.99 | |
| 16.3.- | Tramera en metal en Almacen | UD | 35,344.00 | 1.00 | 35,344.00 | |
| 16.4.- | Asta de bandera en tubos galvanizado 20 pie de | UD | 13,745.39 | 1.00 | 13,745.39 | |
| 16.5.- | Tanque de gas a ser suministrado por el Suplidor, | UD | 6,337.45 | 1.00 | 6,337.45 | |
| 16.6.- | Sum. e Inst. de Escritorio 24*48 D/3 Gabetas Metalico | UD | 12,018.30 | 1.00 | 12,018.30 | |
| 16.7.- | Sum. e Inst. de Archivo de 3 Gabetas Metalico | UD | 4,602.00 | 1.00 | 4,602.00 | |
| 16.8.- | Sillas de Oficina | UD | 1,327.50 | 2.00 | 2,655.00 | |
| 16.9.- | Mesas Comedor tipo maleta | UD | 6,844.00 | 2.00 | 13,688.00 | |
| 16.10.- | Sillas comedo Plegable | UD | 814.20 | 12.00 | 9,770.40 | |
| 16.11.- | Acondicionamiento de terreno para huerto y jardineria | PA | 14,496.38 | 1.00 | 14,496.38 | |
| | | | | | | 148,733.26 |
| Sub-Total general | | | | | | 1,353,204.04 |
| | Dirección Técnica | 10.00% | | | | 135,320.40 |
| | Seguro y Fianza | 2.50% | | | | 33,830.10 |
| | Transporte | 3.00% | | | | 40,596.12 |
| | Gastos Administrativos | 5.00% | | | | 67,660.20 |
| | Iey Fondo Pensiones y Jubilaciones | 1.00% | | | | 13,532.04 |
| | ITBIS | 18.00% | | | | 24,357.67 |
| Total General | | | | | | 1,668,500.59 |

Elaborado por:

Revisado Por:por:





**COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO
OFERTA ECONOMICA**

No. EXPEDIENTE
CCC-CP2018-0004

23/ABRIL/2018/

NOMBRE DEL OFERENTE: **ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO**


Página 1 de 1

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | LOTE 4 REMODELACION COMEDOR BOHECHIO | | | RD\$ 3,905,484.45 | RD\$ 56,922.04 | RD\$ 3,962,406.49 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,962,406.49

Valor total de la oferta en letras: (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTI DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 49/100)...

ING.SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO en calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO

Firma  ...23/04/2018

¹ Si aplica.
² Si aplica.



**COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS
REFERENCIA INTERNA CEEE-CP-04-2018**

| No | PARTIDA | UD | P.U | CANT | SUB TOTAL | SUB-TOTAL |
|-----------------------------------|--|-------|-------------|--------|-------------|---------------------|
| I PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | LEVANTAMIENTO E INGENIERIA | P.A | 40000 | 1.00 | 40000 | |
| 1.2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | Meses | 22500 | 4.00 | 90000 | |
| 1.3 | CASETA DE MATERIALES | P.A | 24886.794 | 1.00 | 24886.794 | |
| | | | | | | \$154,886.79 |
| II DEMOLICIONES | | | | | | |
| 2.1 | APERTURA DE HUFCO PUERTA ALMACEN M3 X 2.10 PARA HUECO TERMINADO. | | 311.25 | 5.25 | 1534.0625 | |
| 2.2 | DEMOLICIONES EN AREA DE CONSTRUCC LAVADERO CALZADA EXISTENTE | | 641.29 | 2.51 | 1866.1539 | |
| 2.3 | DEMOLICIONES EN AREA DE OFICINAS F M3 CASETA TICKETS, EN MURO | | 311.25 | 3.60 | 1120.5 | |
| 2.4 | DEMOLICION CASETA DE BOMBA SOBRE M3 CISTERNA | | 311.25 | 6.30 | 1960.875 | |
| 2.5 | DEMOLICION PISO DE AREA DESPENSA, M3 Y CUARTO VIGILANTE | | 641.29 | 15.00 | 9619.35 | |
| | | | | | | \$16,200.94 |
| III MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | | |
| 3.1 | EXCAVACION PARA PREPARACION DE PL M3 DESPENSA, BANO Y CUARTO VIGILANTE | | 508.11 | 1.50 | 762.165 | |
| 3.2 | EXCAVACIONES PUERTA ENTRADA Y RAM M3 DE ACCESO | | 508.11 | 9.98 | 5070.9378 | |
| 3.3 | EXCAVACION MURO LINEA COCINA | M3 | 508.11 | 2.09 | 1061.9499 | |
| 3.4 | RLLENO DE REPOSICION CALICHE | M3 | 729.81874 | 1.00 | 729.81874 | |
| 3.5 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 338 | 13.57 | 4586.66 | |
| | | | | | | \$12,211.53 |
| IV HORMIGON | | | | | | |
| 4.1 | PLATEA PARA MUROS DESPENSA, BANOS M3 Y CUARTO DE GUARDIA ESP=0.12 CM 3/8" @ 0.25 cm, hormigon 210 Kg/cm2. | | 16161.8 | 0.92 | 14868.856 | |
| 4.2 | PLATEA PARA CASA DE BOMBA | M3 | 16161.8 | 0.13 | 2101.034 | |
| 4.3 | RAMPA DE ACCESO ALMACEN | M3 | 16161.8 | 3.60 | 58182.48 | |
| 4.4 | LOSA DE PISO AREA DE LAVADERO | M3 | 16161.8 | 1.80 | 29091.24 | |
| 4.5 | REPARACION DE CALZADA FRONTAL PERIMETRO | M3 | 803.6 | 50.00 | 40180 | |
| | | | | | | \$144,423.61 |
| V MUROS DE BLOCK | | | | | | |
| 5.1 | MUROS DE BLOCK DE 15 CM, DESPENSA M2 CASA DE GUARDIA, CIERRE DE PUERTAS, CIERRE VENTANA, ACERO 3/8" A 0.80 | | 948.737191 | 58.95 | 55928.05741 | |
| 5.2 | MUROS DE BLOCK DE 15 CM, CASA DE | M2 | 948.737191 | 6 | 5692.423146 | |
| | | | | | | \$61,620.48 |
| VI TERMINACIONES | | | | | | |
| 6.1 | Pañete | M2 | 388.9185972 | 167.46 | 65128.30829 | |
| 6.2 | Pañete Exterior | ML | 290 | 30.00 | 8700 | |
| 6.3 | Cantos | ML | 105.2276587 | 45.00 | 4735.244642 | |
| | | | | | | \$78,563.55 |
| VII REVESTIMIENTOS Y PISOS | | | | | | |
| 7.1 | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X 1 | M2 | 1929.19837 | 43.21 | 83360.66157 | |
| 7.2 | Piso de comedor porcelana piasentina gris | M2 | 1886.76537 | 61.54 | 116111.5409 | |
| 7.3 | Piso en baños | M2 | 1307.19837 | 4.12 | 5385.657284 | |
| 7.4 | Revestimiento en baño de pared | M2 | 1215.69837 | 21.94 | 26672.42224 | |
| 7.5 | Revestimiento de pared Cocina | M2 | 1215.69837 | 44.03 | 53527.19923 | |
| 7.6 | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X | ML | 287.9698 | 23.75 | 6839.28275 | |
| 7.7 | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA gris | ML | 245.7878 | 27 | 6636.2706 | |
| | | | | | | \$298,533.03 |

VIII PUERTAS, VENTANAS Y PLAFOND

| | | | |
|--|------|--------|----------|
| 8.1 Puertas metálicas de polimetálica ins UD | 6200 | 9 | 55800 |
| 8.2 Puerta de cristal doble entrada PIES2 | 785 | 36.15 | 28377.75 |
| 8.3 Puerta enrollable de almacén 2,5 de ancho y 2,10 de alto PIES3 | 485 | 56.48 | 27562.24 |
| 8.4 Ventanas tipo celosías bronce claro PIES2 | 245 | 140.94 | 34530.3 |
| 8.5 Ventanas corredizas bronce PIES2 | 497 | 25 | 12425 |

\$158,695.29**IX SANITARIAS Y AGUAS SERVIDAS**

| | | | |
|---|-------------|------|-------------|
| 9.1 Inodoro Alargado Blanco, incluye, Sum, P/UD | 9703 | 3.00 | 29109 |
| 9.2 Lavamanos Blanco, Incluye Accesorios e Ir UD | 6378 | 3.00 | 19134 |
| 9.3 Duchna sencilla, sum, piezas e instalacion UD | 2500 | 1.00 | 2500 |
| 9.4 Mezcladora lavamanos UD | 2500 | 3.00 | 7500 |
| 9.5 Construcción de registros de inspección UD | 3057 | 1.00 | 3057 |
| 9.6 Construcción de trampa de grasa UD | 7946.079604 | 2.00 | 15892.15921 |
| 9.7 Desague de Piso UD | 1526.073898 | 4.00 | 6104.295593 |
| 9.8 Tinacos de 500 Gls UD | 8275 | 1.00 | 8275 |
| 9.9 Limpieza de Cisterna UD | 12000 | 1.00 | 12000 |
| 9.10 Moto 1 Hp y tanque UD | 15000 | 1.00 | 15000 |
| 9.11 Materiales de instalación UD | 21350 | 1.00 | 21350 |
| 9.12 Mano de obra UD | 25000 | 1.00 | 25000 |

\$164,921.45**X ELECTRICIDAD**

| | | | |
|--|-----------|------|-----------|
| 10.1 Lámpara 2 x 2 en comedor UD | 3800 | 4.00 | 15200 |
| 10.2 Lámpara water proof de cocina y alamac UD | 5800 | 4.00 | 23200 |
| 10.3 Lámparas exterior UD | 1500 | 6.00 | 9000 |
| 10.4 Abanicos de Techo KDK UD | 5890 | 6.00 | 35340 |
| 10.5 Abanicos de Pared KDK UD | 5180 | 1.00 | 5180 |
| 10.6 Salida para luz cenital UD | 1063.415 | 8.00 | 8507.32 |
| 10.7 Salida para interruptor simple UD | 1090 | 6.00 | 6540 |
| 10.8 Salida para interruptor Doble UD | 1490 | 6.00 | 8940 |
| 10.9 Salida T.C 120V Doble en Cocina UD | 2378.1455 | 6.00 | 14268.873 |
| ### Aire Acondicionado Inverter 12,000 Btu 1 UD | 27000 | 1.00 | 27000 |
| ### Salida de Abanicos de techo UD | 1040 | 6.00 | 6240 |
| ### Iluminación Exterior UD | 1240 | 5.00 | 6200 |
| ### Materiales electricos (ubicar desglosado P.A UD | 50000 | 1.00 | 50000 |
| ### M.O Electrica P.A UD | 45000 | 1.00 | 45000 |

\$260,616.19**XI PINTURA**

| | | | |
|---|-------------|--------|-------------|
| 11.1 Pintura de techo blanco 00 M2 | 111.5942373 | 245.12 | 27353.97944 |
| 11.2 Pintura Acrilica pared interior, verde alm: M2 | 152.6271186 | 352.44 | 53791.90169 |
| 11.3 Pintura Acrilica pared en int.verde forest M2 | 152.6271186 | 189.84 | 28974.7322 |
| 11.4 Pintura en Verja Perimetral M2 | 152.6271186 | 200 | 30525.42373 |

\$140,646.04

| XII EQUIPAMIENTO COCINA | | | | | |
|--|--|--------|--------|--|---------------------|
| 12.1 | Suministro de estufa de 4 quemadores F/UD completa con bandeja recolectora de grasa, INOX 92 X 33 X 26 de altura. | 63520 | 2 | | 127040 |
| 12.2 | Campana en acero inoxidable 96 x 42 x 4 UD filtro de acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminación antigrasa 110 v. | 66740 | 2 | | 133480 |
| 12.3 | Extractor tipo Hongo. 220 V 1 HP para ca UD | 69500 | 2 | | 139000 |
| 12.4 | Sum y Fabri de Mesa de Acero Inox Con UD Fregadero Incrustado | 70220 | 1 | | 70220 |
| 12.5 | Sum y Fabri de Mesa de Acero Inox UD Sin respaldo y sin Entrepaños | 40120 | 1 | | 40120 |
| 12.6 | Sum. Y Fabricacion Exhibidor de 6" band UD de acero inoxidable | 105000 | 1 | | 105000 |
| 12.7 | Freezer Vertical, Inverter, capacidad 18 pie UD Descongelamiento automatico, bandejas ajustables, altura 66 1/4", Ancho 30 1/4", Profundidad 28 7/8", color blanco | 64295 | 1 | | 64295 |
| 12.8 | Nevera vertical, Inverter, capacidad 18 pie UD Descongelamiento automatico, bandejas ajustables, altura 66 1/4", Ancho 30 1/4", Profundidad 28 7/8", color blanco | 64295 | 1 | | 64295 |
| 12.9 | Freezer Vertical, Inverter, capacidad 18 pies, Canalización de agua en cocina, en acero inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando en 0.10 Cm, pendiente 1.5 % a conectar en tubería de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa de Hormigon. | 5370 | 14 | | 75180 |
| 12.1 | Fregadero Inclinado de Granito para Ollas P2 | 600 | 46 | | 27600 |
| | | | | | \$846,230.00 |
| XIII VERJA MALLA CICLONICA | | | | | |
| 13.1 | Reparacion en verja ciclonica ML | 1367 | 47.55 | | 65000.85 |
| 13.2 | Puerta corrediza deslizable en rie' de 6 m UD de largo en malla ciclonica para acceso almacen altura de acuerdo a la verja. | 16700 | 1 | | 16700 |
| | | | | | \$61,700.85 |
| XIV IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y CANALIZACION DE AGUAS | | | | | |
| 14.1 | Limpieza y preparacion M2 | 65.00 | 245.12 | | 15932.8 |
| 14.2 | Correccion de Pendientes y Desagües ML | 81 | 100 | | 8100 |
| 14.3 | Primer M2 | 164.69 | 245.12 | | 40368.8128 |
| 14.4 | Impermeabilizacion de Techo M2 | 372.95 | 245.12 | | 91417.504 |
| | | | | | \$155,819.12 |

S.P.D.

XV AREA DE LAVADERO

| | | | |
|---|------|-------|--------------------|
| 15.1 Estructura Metalica Soporte para cubierta M2 | 3890 | 13.59 | 52865.1 |
| 15.2 Cubierta de Techo de techo de Aluzinc Pr M2 | 1240 | 13.59 | 16851.6 |
| | | | \$69,716.70 |

XVI MISCELANEOS

| | | | | |
|---|-----|---------|----|---------------------|
| 16.1 Tarja en bronce, incluye muro base. | P.A | 30000 | 1 | 30000 |
| 16.2 Letrero Acrilico | P.A | 25000 | 1 | 25000 |
| 16.3 Trameria en metal en almacen | UD | 13950 | 3 | 41850 |
| 16.4 Asta de Bandera en tubos galvanizados 2 UD altura (incluye base de .form.) colocar al lado de la existencia. | UD | 10000 | 2 | 20000 |
| 16.5 Tanque de gas a ser suministrado por el proveedor se deja las facilidades de conectividad y la construccion de la base | UD | 15000 | 1 | 15000 |
| 16.6 Deposito de Combustible | UD | 72000 | 1 | 72000 |
| 16.7 Planta Electrica de silenciosa disel | UD | 151,000 | 1 | 151000 |
| 16.8 Sum. E Inst. De Escritorio 24 x 48 D/3 G. UD Metalico | UD | 6700 | 1 | 6700 |
| 16.9 Sum e Inst. De Archivo de 3 gavetas met UD | UD | 8000 | 1 | 8000 |
| ### Sillas de Oficina | UD | 3000 | 3 | 9000 |
| ### Mesas Comedor tipo Maleta | UD | 6000 | 8 | 48000 |
| ### Sillas comedor Pegable | UD | 2250 | 36 | 81000 |
| ### Acondicionamiento de terreno para huert P.A Jardinera | UD | 10000 | 1 | 10000 |
| | | | | \$517,550.00 |

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| SUB-TOTAL GENERAL | | \$3,162,335.59 |
| Direccion Tecnica | 10% | \$316,233.56 |
| Seguro y Fianza | 3.50% | \$110,681.75 |
| Transporte | 4.00% | \$126,493.42 |
| Gastos Administrativos | 5% | \$158,116.78 |
| Lev Fondos y pensiones | 1% | \$31,623.36 |
| GASTOS INDIRECTOS | | \$743,148.86 |
| Itbis (Direccion tecnica) | 18% | \$56,922.04 |
| IMPREVISTOS | 5% | |
| TOTAL GENERAL | | \$3,962,406.49 |
| COSTO POR M2 DE REMEDIACION | 240.4 M2 | \$16,483.24 |


 ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLLIO



COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
CCC-CP2018-0004

23/ABRIL/2018/

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida ¹ | Cantidad ² | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | LOTE 3 REMODELACION COMEDOR GALVAN | | 1 | RD\$ 5,186,569.51 | RD\$ 76,523.16 | RD\$ 5,263,092.67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 5,263,092.67

Valor total de la oferta en letras:(CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTI TRES MIL NOVENTI DOS PESOS CON 67/100 CENTAVOS).

ING.SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO en calidad de OFERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO

Firma  23/04/2018

¹ Si aplica.
² Si aplica.

COMPARACION DE PRECIOS DE PRECIOS

REFERENCIA INTERNA (CEE-CP-004-2018)

23 DE ABRIL 2018

PRESUPUESTO LOTE 3 REMODELACION COMEDOR GALVAN

ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO

| No | PARTIDA | UD | P.U | CANT | SUB TOTAL | SUB-TOTAL |
|---------------------------------|--|-------|-------|-------|-----------|---------------------|
| I PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | CASETA DE MATERIALES | P.A | 24887 | 1.00 | 24886.79 | |
| 1.2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | Mese | 18000 | 3.00 | 54000.00 | |
| 1.3 | REPLANTEO | M2 | 93.75 | 93.00 | 8718.75 | \$87,605.54 |
| II DEMOLICIONES | | | | | | |
| 2.1 | APUNTALAMIENTO DE LA LOSA DE TECI.P.A | | 11500 | 1.00 | 11500.00 | |
| 2.2 | DEMOLICION DE MUROS INDICADOS E I DIAS | | 3436 | 6.00 | 20616.00 | |
| 2.3 | BOTE DE ESCOMBROS | M3 | 338 | 10.00 | 3380.00 | \$35,496.00 |
| III MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | | |
| 3.1 | CORTE DE TERRENO O.20 CM | M3 | 534 | 15.78 | 8426.52 | |
| 3.2 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL GRA M3 | | 729.8 | 89.26 | 65143.62 | |
| 3.3 | EXCAVACION DE ZAPATA DE MUROS Y | M3 | 508.1 | 28.55 | 14506.54 | |
| 3.4 | RELLENO DE MATERIAL GRANULAR | M3 | 729.8 | 25.77 | 18807.43 | |
| 3.5 | BOTE | M3 | 338 | 57.00 | 19266.00 | \$126,150.11 |
| IV HORMIGON | | | | | | |
| 4.1 | TORTA DE REGULACION | M3 | 4171 | 0.76 | 3170.14 | |
| 4.2 | ZAPATA DE MUROS DE 15 CM ESP=0.25 3/8 | M3 | 7412 | 2.37 | 17566.60 | |
| 4.3 | ZAPATA DE COL C1 DE 1.2 X 1.2, 1:3:5,40, | M3 | 8176 | 4.73 | 38674.14 | |
| 4.4 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE TECHO TIP.A | 3E+05 | 1.00 | | 300000.00 | |
| 4.5 | VIGA ZAPATA EN AREA DE COCINA LAV | M3 | 27077 | 0.71 | 19224.67 | |
| 4.6 | COLUMNAS C1,0.20 X 0.20 8 1/2" EST | M3 | 30586 | 0.91 | 27833.28 | |
| 4.7 | VIGA DE AMARRE NIVEL DE PISO 0.15 | M3 | 26885 | 1.16 | 31186.31 | |
| 4.8 | VIGA DE AMARRE NIVEL DE DINTEL 0.1 | M3 | 26885 | 0.40 | 10753.90 | |
| 4.9 | VIGAS V -2,0.20 X 0.40 4 1/2"+ 4 3/8" | M3 | 21024 | 2.11 | 44359.92 | |
| 4.10 | LOSA DE TECHO e=0.12CMS Fc'= 210k | M3 | 12904 | 3.41 | 44002.15 | \$536,771.11 |
| V MUROS DE BLOCK | | | | | | |
| 5.1 | MUROS DE BLOCK DE 15 CM NIVEL DE | M2 | 948.7 | 12.64 | 11992.04 | |
| 5.2 | MUROS DE BLOCK DE 15 CM | M2 | 800.3 | 33.13 | 26514.14 | |
| 5.3 | MUROS DE BLOCK DE ANTEPECHO | M2 | 800.3 | 33.91 | 27138.38 | \$65,644.55 |

slo

| VI TERMINACIONES | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|--|--------------|
| 6.1 | Pañete de Techo | M2 | 388.9 | 77.23 | | 30036.18 |
| 6.2 | Pañete Exterior | M2 | 388.9 | 99.54 | | 38712.96 |
| 6.3 | Pañete Interior | M2 | 388.9 | 87.00 | | 33835.92 |
| 6.4 | Mocheta | ML | 206.5 | 63.35 | | 13078.87 |
| 6.5 | Cantos | ML | 105.2 | 70.25 | | 7392.24 |
| 6.6 | Fino de Techo | M2 | 513.5 | 55.34 | | 28414.76 |
| 6.7 | Zabaleta | ML | 115.8 | 51.92 | | 6012.00 |
| 6.8 | Careteo | M2 | 41.47 | 38.62 | | 1601.63 |
| 6.9 | Desague de 3" | UD | 1526 | 6.00 | | 9156.44 |
| | | | | | | 168241.00 |
| VII REVESTIMIENTOS Y PISOS | | | | | | |
| 7.1 | Piso en cocina QUARRY TILE ROJO 15 X M2 | | 1929 | 14.18 | | 27356.03 |
| 7.2 | Piso de comedor porcelana piamentina g M2 | | 1887 | 36.08 | | 68074.49 |
| 7.3 | Piso de oficinas en casa de guardia, dep M2 | | 1887 | 13.47 | | 25414.73 |
| 7.4 | Rampa acceso almacen | M2 | 1658 | 13.5 | | 22386.77 |
| 7.5 | Piso pulido en almacen y area lavado | M2 | 1300 | 31.37 | | 40781.00 |
| 7.6 | Piso en baños | M2 | 1307 | 3.86 | | 5045.79 |
| 7.7 | Revestimiento en baño de pared | M2 | 1307 | 19.36 | | 25307.36 |
| 7.8 | Revestimiento de pared Cocina | M2 | 1307 | 28.18 | | 36836.85 |
| 7.9 | Revestimiento en pared Lavadero | M2 | 1216 | 4.32 | | 5251.82 |
| 7.10 | Zocalos cocina QUARRY TILE ROJO 15 X ML | | 288 | 12.76 | | 3674.49 |
| 7.11 | Zocalos PORCELANATO PIASENTINA gri ML | | 245.8 | 67 | | 16467.78 |
| | | | | | | \$276,597.12 |
| VIII PUERTAS, VENTANAS Y PLAFOND | | | | | | |
| 8.1 | Puerta de cristal doble entrada | PIES | 967.1 | 29.37 | | 28404.61 |
| 8.2 | Puertas metalicas de polimetal blanca ir UD | | 5900 | 2 | | 11800.00 |
| 8.3 | Puertas metalicas de polimetal blanca ir UD | | 5900 | 2 | | 11800.00 |
| 8.4 | Puertas metalicas de polimetal blanca ir UD | | 6200 | 2 | | 12400.00 |
| 8.5 | Puerta enrollable de almacen 2.2 de anc | PIES | 488.8 | 49.7 | | 24290.88 |
| 8.6 | Ventanas Salomonicas | PIES | 444 | 286.6 | | 127253.27 |
| 8.7 | Cristal frontal Ticket | PIES | 333.3 | 6.46 | | 2153.05 |
| | | | | | | \$218,101.80 |
| IX SANITARIAS Y AGUAS SERVIDAS | | | | | | |
| 9.1 | Inodoro Alargado Blanco, incluye, Sum, UD | | 9700 | 3.00 | | 29100.00 |
| 9.2 | Lavamano Blanco, Incluye Accesorios e UD | | 6370 | 3.00 | | 19110.00 |
| 9.3 | Ducha de agua fria, sum, piezas e insta UD | | 2500 | 1.00 | | 2500.00 |
| 9.4 | Lavadero de Granito doble | UD | 8894 | 1.00 | | 8894.49 |
| 9.5 | Desague de piso de 2" instalado | UD | 1308 | 5.00 | | 6541.39 |
| 9.6 | Espejos | UD | 1000 | 3.00 | | 3000.00 |
| 9.7 | Jaboneras | UD | 350 | 3.00 | | 1050.00 |
| 9.8 | Trampas de Grasa 1x1x1 | UD | 7946 | 2.00 | | 15892.16 |
| 9.9 | Septico Colector General | UD | 3E+05 | 1.00 | | 275000.00 |
| 9.10 | Camara Septica 1.70X3.40X 1.60 | UD | 49870 | 1.00 | | 49869.89 |
| 9.11 | Fregadero Exterior doble en granito vac UD | | 17300 | 1.00 | | 17300.00 |
| 9.12 | Caseta de Bomba 1.50x1.50 y alto de 1 UD | | 11900 | 1.00 | | 11900.00 |
| 9.13 | Cisterna 4000 Gis. Tierra 3.00x2.20x2.5 UD | | 95628 | 1.00 | | 95628.41 |

S. A. L.

| | | | | |
|---|----|-------|-------|---------------------|
| 9.14 Bomba Mayer 1 Hp | UD | 14900 | 1.00 | 14900.00 |
| 9.15 Tinacos de 500 Gls | UD | 7800 | 1.00 | 7800.00 |
| 9.16 Canalizacion de agua en cocina incluye | UD | 5300 | 14.00 | 74200.00 |
| | | | | \$632,686.34 |

| X ELECTRICIDAD | | | | |
|---|-----|-------|-------|---------------------|
| 10.1 Salida Luz Cenital | UD | 1063 | 19.00 | 20204.89 |
| 10.2 Salida Tc 110 V Doble | UD | 1152 | 10.00 | 11516.65 |
| 10.3 Salida Tc 220 V, Sencillo | UD | 2378 | 2.00 | 4756.29 |
| 10.4 Interruptores Sencillo | UD | 1152 | 5.00 | 5758.33 |
| 10.5 Salida de Interruptores Doble | UD | 1490 | 5.00 | 8940.00 |
| 10.6 Salida de Interruptores Triple | UD | 1570 | 2.00 | 3140.00 |
| 10.7 Salida de Apornicos | UD | 1040 | 7.00 | 7280.00 |
| 10.8 Salida AA | UD | 2400 | 1.00 | 2400.00 |
| 10.9 Salida de Letrero | UD | 1130 | 1.00 | 1130.00 |
| 10.10 Salida de Bomba de Agua | UD | 2450 | 1.00 | 2450.00 |
| 10.11 Salida de Conexion campanas cocina | UD | 2450 | 2.00 | 4900.00 |
| 10.12 Aire Acondicionado Inverter 12,000 Btu | UD | 30000 | 1.00 | 30000.00 |
| 10.13 Luminarias 2 x 2 Led | UD | 3700 | 5.00 | 18500.00 |
| 10.14 Luminarias Cocina | UD | 5800 | 3.00 | 17400.00 |
| 10.15 Luminarias Exteriores | UD | 3000 | 8.00 | 24000.00 |
| 10.16 Abanicos de techo KDK instalados | UD | 6452 | 5.00 | 32260.00 |
| 10.17 Panel de distribucion de 16 espacio 1 f | UD | 12127 | 1.00 | 12127.00 |
| 10.18 Acometida primaria de 3H desde poste | UD | 2E+05 | 1.00 | 163670.00 |
| 10.19 Materiales electricos (cubicar desglosac | P.A | 75000 | 1.00 | 75000.00 |
| 10.20 M.O Electrica | P.A | 65000 | 1.00 | 65000.00 |
| | | | | \$510,433.15 |

| XI PINTURA | | | | |
|---|----|-------|-------|--------------------|
| 11.1 Primer Base | M2 | 35 | ### | 7497.00 |
| 11.2 Pintura Acrilica pared en int,verde fore | M2 | 162.6 | 99.54 | 16187.90 |
| 11.3 Pintura Acrilica pared interior, verde aln | M2 | 150 | 29.3 | 4395.00 |
| 11.4 Pintura de techo blanco 00 | M2 | 150 | 85.35 | 12802.50 |
| 11.5 Verja Perimetral | M2 | 145 | 90 | 13050.00 |
| 11.6 Caseta de Bomba | M2 | 150 | 40 | 6000.00 |
| | | | | \$59,932.40 |

| XII EQUIPAMIENTO COCINA | | | | |
|---|----|-------|---|-----------|
| 12.1 Suministro de estufa de 4 quemadores completa con bandeja recolectora de grasa, INOX 92 x 33 X 26 de altura. | UD | 63526 | 2 | 127052.00 |
| 12.2 Campana en acero inoxidable 96 x 42 x filtro de acero inoxidable, recolector de grasa, sistema de iluminacion antigrasa 110 v. | UD | 78758 | 2 | 157516.00 |
| 12.3 Extractor tipo Hongo, 220 V 1 HP para c | UD | 82047 | 2 | 164094.00 |
| 12.4 Sum y Fabri de Mesa de Acero Inox Cor Fregadero Incrustado | UD | 70220 | 1 | 70220.00 |
| 12.5 Suministro y fabricacion de Exhibidor de en Acero Inoxidable | UD | 1E+05 | 1 | 105000.00 |
| 12.6 Freezer Vertical, Inverter, capacidad 18 f | UD | 64294 | 1 | 64294.00 |

Descongelamiento automatico, bandejas ajustables, altura 66 1/4", Ancho 30 1/4", Profundidad 28 7/8", color blanco

| | | | | |
|------|---|-------|----|---------------------|
| 12.7 | Nevera vertical, Inverter, capacidad 18 p UD | 64294 | 1 | 64294.00 |
| | Descongelamiento automatico, bandejas ajustables, altura 66 1/4", Ancho 30 1/4", Profundidad 28 7/8", color blanco | | | |
| 12.8 | Freezer Vertical, Inverter, capacidad 18 pies3, Canalizacion de agua en cocin, en acero UD inoxidable de 0.25 de ancho y profundidad variable iniciando en 0.10 Cm, pendiente 1.5 % a conectar en tuberia de 6" hacia registro de 0.75 x 0.75 x 0.60, tapa de Hormigon. | 5300 | 14 | 74200.00 |
| 12.9 | Fregadero Inclinado de Granito para Oil.P2 | 500 | 46 | 27600.00 |
| | | | | \$854,270.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------|---------------------|
| XIII VERJA MALLA CICLONICA | | | | |
| 13.1 | Construccion en verja ciclonica 6 pies di ML con columna de amarre de 15 x 20 x 80, zapata | 3208 | 17.8 | 57102.40 |
| 13.2 | Verja Perimetral en Muro de block de tri M2 laterales con columnas a 4 metros y 2.20 metros de altura | 2093 | 44 | 92092.00 |
| 13.3 | Puerta de Acceso Peatonal UD | 6500 | 1 | 6500.00 |
| 13.4 | Puerta de Acceso Vehicular UD | 17900 | 1 | 17900.00 |
| | | | | \$173,594.40 |

| | | | | |
|--|--|-------|------|--------------------|
| XIV IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y CANALIZACION DE AGUAS | | | | |
| 14.1 | Limpieza y preparacion M2 | 65.6 | #### | 9660.26 |
| 14.2 | Correccion de Pendientes y Desagues ML | 81.17 | 35 | 2840.95 |
| 14.3 | Primer M2 | 164.7 | #### | 24252.25 |
| 14.4 | Impermeabilizacion de Techo M2 | 325 | #### | 47859.50 |
| | | | | \$84,612.96 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-----|------------|
| XV AREA DE LAVADERO | | | | |
| 15.1 | Estructura Metalica Soporte para cubier M2 | | N/A | |
| 15.2 | Cubierta de Techo de techo de Aluzinc FM2 | | N/A | |
| | | | | N/A |

| | | | | |
|------------------------|--|-------|---|----------|
| XVI MISCELANEOS | | | | |
| 16.1 | Tarja en bronce, incluye muro base. P.A | 23000 | 1 | 23000.00 |
| 16.2 | Letrero Acrilico P.A | 25000 | 1 | 25000.00 |
| 16.3 | Tramieria en metal en almacen UD | 13950 | 1 | 13950.00 |
| 16.4 | Asta de Bandera en tubos galvanizados UD altura (incluye base de Horm.) colocar al lado de la existencia. | 10000 | 2 | 20000.00 |
| 16.5 | Tanque de gas a ser suministrado por e UD suplidor solo se dejara las facilidades de conectividad y la construccion de la base | 7500 | 1 | 7500.00 |

Handwritten signature

| | | | | |
|---|----|-------|----|---------------------|
| 16.6 Deposito de Combustible | UD | 75000 | 1 | 75000.00 |
| 16.7 Planta Electrica | UD | 2E+05 | 1 | 150000.00 |
| 16.8 Sum. E Inst. De Escritorio 24 x 48 D/3 Metalico | UD | 6700 | 1 | 6700.00 |
| 16.9 Sum e Inst. De Archivo de 3 gavetas m | UD | 8000 | 1 | 8000.00 |
| 16.10 Sillas de Oficina | UD | 3000 | 3 | 9000.00 |
| 16.11 Mesas Comedor tipo Maleta | UD | 6000 | 4 | 24000.00 |
| 16.12 Sillas comedor Plegable | UD | 2250 | 24 | 54000.00 |
| 16.13 Acondicionamiento de terreno para huer P.A Jardineria | UD | 5000 | 1 | 5000.00 |
| | | | | \$421,150.00 |

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| SUB- TOTAL GENERAL | | \$4,251,286.49 |
| Direccion Tecnica | 10% | \$425,128.65 |
| Seguro y Fianza | ### | \$106,282.16 |
| Transporte | ### | \$148,795.03 |
| Gastos Administrativos | 5% | \$212,564.32 |
| Ley Fondos y pensiones | 1% | \$42,512.86 |
| GASTOS INDIRECTOS | | \$935,283.03 |
| Itbis (Direccion tecnica 10 %) | 18% | \$76,523.16 |
| TOTAL GENERAL | | \$5,263,092.67 |



ING. SERAFIN JUNIOR CANARIO OLIO
Ced. 001-1282577-3